

Prefeitura Municipal de Maravilha SC
Projeto Elétrico da Ampliação e Reforma do Salão Comunitário da Linha Consoladora

PLANILHA ORÇAMETÁRIA

FONTE	CÓDIGO	ITEM	MATERIAL	Unid.	QUANT.	Valor Unit.	BDI 23%	Valor Total
		1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 8.325,26
SINAPI 02/2017	83463	1.1	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado com barramento trifásico para 12 disjuntores	Un	1	R\$ 244,35	R\$ 56,20	R\$ 300,55
SINAPI 02/2017	91852	1.2	Eletroduto PVC flexível corrugado 20mm	m	180	R\$ 6,15	R\$ 1,41	R\$ 1.361,61
SINAPI 02/2017	91925	1.3	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kV 1,5mm ² , flexível	m	190	R\$ 2,17	R\$ 0,50	R\$ 507,13
SINAPI 02/2017	91933	1.4	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kV 10,0mm ² , flexível	m	60	R\$ 8,35	R\$ 1,92	R\$ 616,23
SINAPI 02/2017	91927	1.5	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kV 2,5mm ² , flexível	m	320	R\$ 2,88	R\$ 0,66	R\$ 1.133,57
SINAPI 02/2017	91929	1.6	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kV 4,0mm ² , flexível	m	100	R\$ 4,01	R\$ 0,92	R\$ 493,23
SINAPI 02/2017	74130/001	1.7	Disjuntor monofásico 10A	Un	2	R\$ 16,51	R\$ 3,80	R\$ 40,61
SINAPI 02/2017	74130/001	1.8	Disjuntor monofásico 25A	Un	2	R\$ 16,51	R\$ 3,80	R\$ 40,61
SINAPI 02/2017	91967	1.9	Tomada média de embutir 1 módulo	Un	18	R\$ 46,20	R\$ 10,63	R\$ 1.022,87
SINAPI 02/2017	91959	1.10	Interruptor simples 2 módulos	Un	3	R\$ 33,76	R\$ 7,76	R\$ 124,57
SINAPI 02/2017	91953	1.11	Interruptor simples 1 módulo	Un	1	R\$ 21,33	R\$ 4,91	R\$ 26,24
SINAPI 02/2017	92023	1.12	Interruptor simples com 1 tomada universal c/ placa	Un	1	R\$ 37,78	R\$ 8,69	R\$ 46,47
SINAPI 02/2017	92868	1.13	Caixa retangular 4"x2"	Un	23	R\$ 10,86	R\$ 2,50	R\$ 307,23
SINAPI 02/2017	73953/005	1.14	Luminária tipo calha 1x40W	Un	9	R\$ 77,32	R\$ 17,78	R\$ 855,93
SINAPI 02/2017	73953/006	1.15	Luminária tipo calha 2x40W	Un	12	R\$ 98,13	R\$ 22,57	R\$ 1.448,40
		2	INTALAÇÕES ELÉTRICAS CANCHA DE BOCHA					R\$ 1.586,70
SINAPI 02/2017	91927	2.1	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kV 2,5mm ² , flexível	m	120	R\$ 2,88	R\$ 0,66	R\$ 425,09
SINAPI 02/2017	91862	2.2	Eletroduto PVC rígido 20mm	m	50	R\$ 6,22	R\$ 1,43	R\$ 382,53
SINAPI 02/2017	73953/006	2.3	Luminária tipo calha 2x40W	Un	6	R\$ 98,13	R\$ 22,57	R\$ 724,20
SINAPI 02/2017	91959	2.4	Interruptor simples 2 módulos	Un	1	R\$ 33,76	R\$ 7,76	R\$ 41,52
SINAPI 02/2017	92868	2.5	Caixa retangular 4"x2"	Un	1	R\$ 10,86	R\$ 2,50	R\$ 13,36
		TOTAL						R\$ 9.911,96

Glauber Sartori Gandolfi
 CREA/SC 103070-7