



Celesc Distribuição S/A

Rua Almirante Barroso - São Miguel do Oeste - SC

OBRA: EXPANÇÃO
LOCAL: RUA VICTOR MEIRELLES - MARAVILHA
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL

DATA: 02/08/18

QTD	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	P. UNITÁRIO	P.TOTAL
4	6154	PÇ	ALÇA PRE-FORM. DISTR. CB CA/CAA 2 AWG	RS 4,57	RS 18,28
3	1827	PÇ	ARRUELA QUAD. LISA PARAF. D18x38x38x3mm	RS 0,82	RS 2,46
24	18275	PÇ	BRAÇADEIRA PLASTICA	RS 1,33	RS 31,92
166	17925	M	CABO AL ISOLADO MULTIPLEX 0,61KV 3x1x35+35mm	RS 14,25	RS 2.365,50
6	18532	PÇ	CONECTOR DE PERF. 25x95 - 25x95mm	RS 8,23	RS 49,38
12	18534	PÇ	CONECTOR DE PERF. 50x120 - 50x120mm	RS 12,75	RS 153,00
1	6382	PÇ	CONECTOR CUNHA TIPO 2	RS 2,85	RS 2,85
15	6385	PÇ	CONECTOR CUNHA TIPO 7	RS 4,33	RS 64,95
3	18274	PÇ	CONJUNTO GRAMPO DE SUSPENSÃO MULTIPLEX	RS 63,00	RS 189,00
3	256	PC	FITA ISOLANTE ADESIVA 20m	RS 8,40	RS 25,20
2	255	PC	FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO	RS 21,00	RS 42,00
10	2242	PÇ	OLHAL PARAFUSO 5000dAN 16mm	RS 19,00	RS 190,00
6	21037	PÇ	PARA RAI0 280V 10kA REDE ISOLADA	RS 127,50	RS 765,00
6	1670	PÇ	PARAFUSO CAB. QUAD. D16x200mm	RS 6,30	RS 37,80
3	4800	PÇ	POSTE CONC. DUPLO T 10M 300dAN	RS 715,00	RS 2.145,00
4	2153	PÇ	SAPATILHA CABO AÇO ATÉ 9,5mm	RS 2,25	RS 9,00
CUSTO DOS MATERIAIS					RS 6.091,34
HOMENS/HORA À INSTALAR				119,67	8.376,90
TOTAL DO CUSTO DA OBRA					RS 14.468,24

