

Digite o número da ART / RRT

BDI já incluso no orçamento: 21%

Tomador: Município de Maravilha/SC

terça-feira, 10 de outubro de 2017

Programa: 0


Nº do contrato: 0-xx / 0

Empreendimento: REPERFILAGEM EM CBUQ

Encargos sociais s/ m.o.  
124,79% (hora)  
82,61% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITARIO	TOTAL	
MUNICÍPIO DE MARAVILHA/SC						
Local: AVENIDA ALEXANDRE KASPER						
Trecho: entre Rua José Engelmann e asfalto existente						
Área: 2.796,53 m2						
BDI: 21,99%						
SINAPI/SETEMBRO/2018 - não desonerado						
<b>1</b>	<b>REPERFILAGEM</b>				<b>86.145,74</b>	
1.1	Limpeza superficial com jato de água	m2	2.796,53	1,80	5.033,75	73806/001
1.2	Pintura de ligação c/ RR-2C à taxa de 0,60 L/m2 (antes da reperfilagem)	m2	2.796,53	1,98	5.537,13	72943
1.3	Fabricação e aplicação de CBUQ - esp=4cm (reperfilagem)	m3	111,86	672,17	75.188,94	95994
1.4	Transporte do C.B.U.Q. (DMT<3Km)	m3xkm	335,58	1,15	385,92	95303
<b>2</b>	<b>REMENDOS RASOS A=25,00 m2</b>				<b>2.267,72</b>	
2.1	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5m(média entre montante e jusante/ uma composição,por trecho),	m3	11,00	5,18	56,98	90091
2.2	transporte comercial com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada	m3xkm	33,00	1,79	59,07	97914
2.3	embasamento de material granular - rachão e= 25cm	m3	6,25	139,55	872,19	73817/002
2.4	transporte comercial com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada	m3xkm	18,75	1,79	33,56	97914
2.5	execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples e=15cm - exclusive carga e transporte.	m3	3,75	133,51	500,66	96396
2.6	transporte comercial com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada	m3xkm	11,25	1,79	20,14	97914
2.7	pintura de ligação c/RR-2C à taxa de 0,60 l/m2 ( Selo do remendo)	m2	25,00	1,98	49,50	72943
2.8	Fabricação e aplicação de CBUQ - esp=4cm (selo do remendo e=4cm)	m3	1,00	672,17	672,17	95994
2.9	Transporte do C.B.U.Q. (DMT<3Km)	m3xkm	3,00	1,15	3,45	95303
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>88.413,46</b>	

Responsável Técnico de(O)a Município de Maravilha/SC  
Carimbo e Assinatura

  
Jorge Luiz Sumner  
Engenheiro Civil  
CREA/SC - 43.926-0