

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

ORÇAMENTO ART N°: 7869467

Tomador: Município de Maravilha

Empreendimento: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PARA SALAS DE AULA NO CENTRO EDUCACIONAL MONTEIRO LOBATO.

N° do Contrato: 000/0

Endereço: Rua Eloi Luiz Dadan, n° 815, Bairro Bela Vista, Maravilha/SC.

BDI Com Desoneração: 24,47%

Data base: Tabela SINAPI 11/2018 - Com Desoneração - Florianópolis/SC e Tabela DEINFRA 01/01/2018.

29 de janeiro de 2019

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	
<b>1.</b>			<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES DIVERSAS</b>						<b>19.185,68</b>	
1.1	SINAPI	72178	Retirada de divisórias em eucatex	m <sup>2</sup>	65,52	26,52	1,24	33,01	2.162,78	
1.2	SINAPI	72897	Carga manual em caminhão basculante	m <sup>3</sup>	66,60	18,27	1,24	22,74	1.514,53	
1.3	SINAPI	97914	Transporte de material com caminhão basculante	m <sup>3</sup> x Km	1.332,00	1,52	1,24	1,89	2.520,07	
1.4	DEINFRA	42544	Demolição manual de piso em concreto	m <sup>3</sup>	2,93	244,85	1,00	244,85	717,41	
1.5	DEINFRA	42546	Demolição de piso cerâmico	m <sup>2</sup>	37,15	17,58	1,00	17,58	653,10	
1.6	SINAPI	97660	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos	un	25,00	0,51	1,24	0,63	15,87	
1.7	SINAPI	97661	Remoção de fiação elétrica	m	62,50	0,51	1,24	0,63	39,67	
1.8	DEINFRA	42558	Retirada de aparelho sanitário	un	13,00	16,36	1,00	16,36	212,68	
1.9	SINAPI	97622	Demolição de parede de alvenaria	m <sup>3</sup>	5,84	38,48	1,24	47,90	279,71	
1.10	Orçamento	Orçamento	Desinstalação de ar condicionado	un	2,00	80,00	1,24	99,58	199,15	
1.11	SINAPI	97644	Retirada de portas	m <sup>2</sup>	17,84	6,36	1,24	7,92	141,23	
1.12	SINAPI	85421	Remoção de vidro comum	m <sup>2</sup>	4,36	12,18	1,24	15,16	66,10	
1.13	SINAPI	97645	Retirada de janelas metálicas	m <sup>2</sup>	4,36	18,67	1,24	23,24	101,32	
1.14	DEINFRA	42565	Retirada de telhamento de telha cerâmica	m <sup>2</sup>	1.072,29	9,85	1,00	9,85	10.562,06	
<b>2.</b>			<b>RECOLOCAÇÕES, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>174.230,37</b>	
2.1	SINAPI	72180	Recolocação de divisórias em eucatex	m <sup>2</sup>	51,96	15,47	1,24	19,26	1.000,52	
2.2	SINAPI	94559	Janelas de aço basculante	m <sup>2</sup>	0,24	493,05	1,24	613,70	147,29	
2.3	SINAPI	72191	Recolocação de tacos de madeira com reaproveitamento	m <sup>2</sup>	17,00	72,27	1,24	89,95	1.529,23	
2.4	SINAPI	92777	Armação de viga com aço 8,0mm	kg	37,92	10,11	1,24	12,58	477,18	
2.5	SINAPI	92741	Concretagem de viga	m <sup>3</sup>	0,77	475,02	1,24	591,26	455,27	
2.6	SINAPI	87473	Alvenaria em blocos cerâmicos furados de 14x19x39cm	m <sup>2</sup>	50,74	52,19	1,24	64,96	3.296,12	
2.7	SINAPI	93043	Lâmpada led 10W (bulbo tradicional) colocada	un	16,00	30,23	1,24	37,63	602,04	
2.8	SINAPI	73933/004	Porta de ferro de abrir, tipo barra chata, completa	m <sup>2</sup>	12,10	470,10	1,24	585,13	7.080,11	
2.9	SINAPI	96116	Forro em réguas de pvc	m <sup>2</sup>	462,47	42,42	1,24	52,80	24.418,50	
2.10	Orçamento	Orçamento	Instalação de ar condicionado (existente)	un	3,00	300,00	1,24	373,41	1.120,23	
2.11	SINAPI	72183	Rampas com piso de concreto e armação	m <sup>2</sup>	94,70	72,35	1,24	90,05	8.528,12	
2.12	SINAPI	73948/002	Limpeza / preparo de superfície para pintura	m <sup>2</sup>	305,94	7,69	1,24	9,57	2.928,38	
2.13	SINAPI	88489	Pintura em paredes internas com tinta acrílica	m <sup>2</sup>	1.529,69	10,51	1,24	13,08	20.011,09	
2.14	SINAPI	73924/002	Pintura esmalte acetinado em portas, janelas e grades metálicas	m <sup>2</sup>	191,30	23,75	1,24	29,56	5.655,14	
2.15	DEINFRA	42849	Lixamento de pisos em madeira (tacos)	m <sup>2</sup>	497,77	8,70	1,00	8,70	4.330,60	
2.16	DEINFRA	43869	Aplicação de Sinteko sobre piso de madeira (tacos)	m <sup>2</sup>	497,77	27,35	1,00	27,35	13.614,01	
2.17	SINAPI	79494/001	Pintura de quadro escolar verde com tinta esmalte fosca	m <sup>2</sup>	6,72	11,78	1,24	14,66	98,53	
2.18	SINAPI	73932/001	Grade de ferro para portões das salas dos maternais 83x1,10m	m <sup>2</sup>	3,65	296,60	1,24	369,18	1.347,50	

2.19	SINAPI	87251	Revestimento cerâmico para piso 45x45	m <sup>2</sup>	144,76	30,73	1,24	38,25	5.537,02
2.20	SINAPI	87269	Revestimento cerâmico para parede, altura inteira, 25x35	m <sup>2</sup>	40,37	47,80	1,24	59,50	2.401,88
2.21	SINAPI	95471	Vaso sanitário para PCD sem furo frontal	un	2,00	543,48	1,24	676,47	1.352,94
2.22	SINAPI	86904	Lavatório louça branca suspenso	un	3,00	90,38	1,24	112,50	337,49
2.23	SINAPI	86915	Torneira para lavatório de alavanca PCD	un	3,00	90,14	1,24	112,20	336,59
2.24	DEINFRA	47980	Conjunto de barras metálicas para wc PCD	cj	2,00	374,20	1,00	374,20	748,40
2.25	SINAPI	87292	Aplicação de massa fina para correção de parede	m <sup>3</sup>	0,50	331,71	1,24	412,88	206,44
2.26	SINAPI	96135	Aplicação de massa acrílica para correção de parede e pilares	m <sup>2</sup>	33,88	21,13	1,24	26,30	891,06
2.27	SINAPI	92023	Instalação de interruptores simples	un	8,00	40,47	1,24	50,37	402,98
2.28	SINAPI	93128	Instalação de novos pontos de tomadas	un	15,00	117,60	1,24	146,38	2.195,65
2.29	DEINFRA	42958	Instalação de sanitários existentes e conserto de ponto hidráulico	un	6,00	42,71	1,00	42,71	256,26
2.30	SINAPI	91834	Eletroduto corrugado pvc, DN 25mm	m	25,00	6,30	1,24	7,84	196,04
2.31	DEINFRA	43355	Fio 6.0mm para instalação de chuveiros	m	50,00	7,56	1,00	7,56	378,00
2.32	SINAPI	9535	Chuveiro elétrico tipo ducha	un	2,00	61,90	1,24	76,76	153,51
2.33	SINAPI	86875	Tanque para lavatório/trocador salas do maternal	un	2,00	316,09	1,24	391,95	783,90
2.34	SINAPI	84862	Guarda-corpo e corrimão em tubo de aço galvanizado	m	16,40	216,66	1,24	269,68	4.422,70
2.35	SINAPI	94207	Substituição de telhado com telhas de fibrocimento 6mm	m <sup>2</sup>	1.119,47	29,30	1,24	36,47	40.826,75
2.36	SINAPI	92543	Substituição de madeiramento para telha de fibrocimento	m <sup>2</sup>	279,86	18,65	1,24	23,21	6.496,57
2.37	Orçamento	Orçamento	Novo padrão de entrada de energia	un	1,00	6156,35	1,24	7.662,81	7.662,81
2.38	SINAPI	9537	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	728,35	2,21	1,24	2,75	2.003,54

\* valores Deinfra já possuem BDI de 25%, deste modo não será somado novamente.

<b>TOTAL R\$</b>	<b>193.416,05</b>
------------------	-------------------

---

RICARDO DE MARCO  
Arquiteto e Urbanista  
CAU/SC A109866-7