Digite o número da ART / RRT	BDI já incluso no orçamento: 21%
Tomador: Município de Maravilha/SC	terça-feira, 10 de outubro de 2017
Programa: 0	Nº do contrato: 0-xx / 0
	1

Empreendimento: REPERFILAGEM EM CBUQ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 71.649,		
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	
	MUNICÍPIO DE MARAVILHA/SC					
	Local: RUA 13					
	Trecho: entre Avenida Maravilha e fim de via					
	Área: 2.256,84 m2					
	BDI- 21,99%					
	SINAPI/SETEMBRO/2018 - não desonerado					
1	REPERFILAGEM				69.519,07	
1.1	Limpeza superficial com jato de água	m2	2.256,84	1,80	4.062,31	
1.2	Pintura de ligação c/ RR-2C à taxa de 0,60 L/m2 (antes da reperfilagem)	m2	2.256,84	1,98	4.468,54	
1.3	Fabricação e aplicação de CBUQ - esp=4cm (reperfilagem)	m3	90,27	672,17	60.676,79	,
1.4	Transporte do C.B.U.Q. (DMT<3Km)	m3xkm	270,81	1,15	311,43	
2	DRENO LONGITUDINAL L=25,00m				2.130,09	
2.1	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5m(média entre montante e jusante/ uma composição,por trecho),	m3	10,00	5,18	51,80	,
2.2	camada drenante com brita nº2	m3	7,63	126,90	968,25	j
2.3	transporte comercial com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada	m3xkm	22,89	1,79	40,97	
2.4	Tubo dreno, corrugado, flexivel, perfurado, em polietileno de alta densidade (PEAD), DN 100mm	m	25,00	7,07	176,75	,
2.5	execução de dreno com manta geotextil 200g/m2	m2	55,00	4,91	270,05	,
2.6	execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples e=15cm - exclusive carga e transporte.	m3	1,87	133,51	249,66	j
2.7	transporte comercial com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada	m3xkm	5,61	1,79	10,04	,
2.8	pintura de Iligação c/RR-2C á taxa de 0,60 l/m2 ( Selo do remendo)	m2	12,50	1,98	24,75	,
2.9	Fabricação e aplicação de CBUQ - esp=4cm (selo do remendo e=4cm)	m3	0,50	672,17	336,09	,
2.10	Transporte do C.B.U.Q. (DMT<3Km)	m3xkm	1,50	1,15	1,73	;
			TOTAL	R\$	71.649.16	+

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Maravilha/SC Carimbo e Assinatura

0103 1 de 2

Encargos sociais s/ m.o.

124,79% (hora) 82,61% (mês)

CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la) 73806/001 72943 95994 95303 90091 83668 97914 38052 -insumo 73881/1 96396 97914 72943 95994 95303

0103 2 de 2