

Estaca	Distância	Cotas do TERRENO
71	1420.000	562.640
72	1440.000	563.045
73	1460.000	563.494
74	1480.000	563.900
75	1500.000	564.256
76	1520.000	564.663
77	1540.000	565.190
77+7.882	1547.882	565.450

PERFIL LONGITUDINAL

ESC. H: 1:500
ESC. V.: 1:250



PAVIMENTAÇÃO SOBRE BASE :
- REMOÇÃO DOS SOLOS MOLES (h=0,30m) E EXECUÇÃO BASE RACHÃO= 897,15m²
- REMOÇÃO DOS SOLOS MOLES (h=0,90m) E EXECUÇÃO BASE RACHÃO= 188,80m²
- REMOÇÃO DOS SOLOS MOLES (h=1,20m) E EXECUÇÃO BASE RACHÃO= 704,85m²

LEGENDA:
- RACHÃO (h=0,30m)
- RACHÃO (h=0,90m)
- RACHÃO (h=1,20m)

PLANIALTIMÉTRICO -REMOÇÃO SOLOS MOLES

ESC.: 1:500

AMERIOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAMPO ERÊ-CAIBI-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO:
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail: amerios@amerios.com.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MARAVILHA 27-01 1958 CIDADE DAS CRIANÇAS

MUNICÍPIO DE MARAVILHA - SC

OBRA:
PROJETO DE REMOÇÃO DOS SOLOS MOLES
AVENIDA MARAVILHA - TRECHO IX

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC: 112213-2
REG. NACIONAL: 2510463209
RAFAEL CASSOL BASSO

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES:
PLANIALTIMETRICO - REMOÇÃO DOS SOLOS MOLES
PERFIL LONGITUDINAL

ENGENHEIRO FLORESTAL
MATEUS TURATTI
ENGENHEIRO FLORESTAL
CREA/PR: 112.027-F6 Geomensur Inc:v FXQ
GMAPPS: 112.027-F6

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE MARAVILHA - SC

ASSINATURA DO PREFEITO(A):
ROSIMAR MALDANER

FOLHA:
09

LOCAL:
PERÍMETRO URBANO

DESENHO:
CAMILA GREGÓRIO RECH
VINICIUS LUAN SCHNEIDER

Nº DESENHO:
D4/2018/MARAVILHA/JANEIRO/REVITALIZAÇÃO AV. MARAVILHA

DATA:
JUNHO/2017

ESCALA:
INDICADA