



**Notas Gerais**

**Materiais:**

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura...: 25 MPa (250 kgf/cm<sup>2</sup>)
- Concreto Fundação...: 25 MPa (250 kgf/cm<sup>2</sup>)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

**Recobrimentos:**

- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Blocos.....: 2.0cm
- Estaca.....: 5.0cm

Fotos: Local da obra



Planta de locação: Pilares  
Dimensões em cm  
Escala: 1:100

Latitude: -26.772248  
Longitude: -53.192856  
Elevação: 560.92m  
Tempo: 10-07-2019 10:59  
Tomatão, Maravilha SC

Latitude: -26.774553  
Longitude: -53.192856  
Elevação: 560.92m  
Tempo: 10-07-2019 11:00  
Tomatão, Maravilha SC



**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC**  
BOM JESUS DO OESTE-CARIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÁ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO  
IRACIBINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIOZEA-ROSELÂNDIA-SALTINHO  
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUJADES-TORINHOS

ENDERÇO:  
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro  
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina  
Fone/Fax: (0\*\*49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br  
CNPJ 00.961.206/0001-88



MUNICÍPIO DE MARAVILHA / SC

OBRA:  
PROJETO ESTRUTURAL  
COBERTURA DA ARQUIBANCADA  
ESTÁDIO OSVALDO WERNER

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2	ASS. RESP. TÉCNICO:
ESPECIFICAÇÕES: PLANTA DE LOCAÇÃO: PILARES	
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MARAVILHA/SC	ASS. DO PREFEITO:
LOCAL: ESTÁDIO OSVALDO WERNER	ROSIMAR MALDANER
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO	Nº DESENHO: Engenharia/Projetos 2019/Maravilha
DATA: OUTUBRO / 2019	ÁREA: 650,05 m <sup>2</sup>
ESCALA: 1:50/1:25	