

**Prefeitura Municipal de Maravilha SC**  
**Projeto Elétrico para Cobertura de Arquibancada**

**PLANILHA ORÇAMETÁRIA**

FONTE	CÓDIGO	ITEM	MATERIAL	Unid.	QUANT.	Valor Unit.	BDI 22%	Valor Total
		<b>1</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AMPLIAÇÃO</b>					<b>R\$ 14.253,49</b>
SINAPI 08/2019	91927	1.1	Cabo de cobre isolamento anti-chama 1kV 4,0mm <sup>2</sup>	m	600	R\$ 4,87	R\$ 1,07	R\$ 3.564,00
SINAPI 08/2019	93654	1.2	Disjuntor monopolar tipo DIN, 16A	Un	2	R\$ 11,05	R\$ 2,43	R\$ 26,96
SINAPI 08/2019	12147	1.3	Tomada de sobrepôr 2P+T 20A	Un	1	R\$ 12,94	R\$ 2,85	R\$ 15,79
SINAPI 08/2019	91862	1.4	Eletroduto PVC rígido 20mm	m	99	R\$ 6,85	R\$ 1,51	R\$ 827,64
SINAPI 08/2019	91863	1.5	Eletroduto PVC rígido 25mm	m	90	R\$ 8,09	R\$ 1,78	R\$ 888,30
SINAPI 08/2019	400	1.6	Abraçadeira para eletroduto 3/4" com bucha e parafuso	Un	99	R\$ 0,61	R\$ 0,13	R\$ 73,26
SINAPI 08/2019	393	1.7	Abraçadeira para eletroduto 1" com bucha e parafuso	Un	90	R\$ 0,71	R\$ 0,16	R\$ 78,30
SINAPI 08/2019	95804	1.8	Condutele 20mm	Un	18	R\$ 20,07	R\$ 4,42	R\$ 440,82
SINAPI 08/2019	95805	1.9	Condutele 25mm	Un	12	R\$ 20,29	R\$ 4,46	R\$ 297,00
SINAPI 08/2019	411	1.10	Abraçadeira de nylon 200x4,6mm	Un	200	R\$ 0,20	R\$ 0,04	R\$ 48,00
SINAPI 08/2019	83446	1.11	Caixa de passagem 30x30x40cm com tampa e dreno	Un	1	R\$ 150,28	R\$ 33,06	R\$ 183,34
SINAPI 08/2019	7543	1.12	Tampa cega para condutele	Un	30	R\$ 3,56	R\$ 0,78	R\$ 130,20
SINAPI 08/2019	39391	1.13	Refletor LED 50W	Un	27	R\$ 233,15	R\$ 51,29	R\$ 7.679,88
		<b>2</b>	<b>SPDA</b>					<b>R\$ 837,40</b>
SINAPI 08/2019	96977	2.1	Cordoalha de cobre nu 50mm enterrada	m	20	R\$ 27,00	R\$ 5,94	R\$ 658,80
SINAPI 08/2019	11862	2.2	Conector tipo U	Un	20	R\$ 7,32	R\$ 1,61	R\$ 178,60
			<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 15.090,89</b>

Deverá ser solicitado à CELESC a remoção do poste e redes de média e baixa tensão existentes no local.

Glauber Sartori Gandolfi  
CREA/SC 103070-7