

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO

OBRA: GAVETEIRO CEMITERIO
TIPO DE INTERVENÇÃO: EXECUÇÃO
LOCAL: MARAVILHA - SC
DATA: ABRIL DE 2019

ITEM SINAPI R\$ SINAPI

DISCRIMINAÇÃO

UN QUANT CUSTO UN


PARCIAL R\$

BDI 15%
SINAPI 03/2019

TOTAL GERAL

16.998,24

A		GAVETEIRO CEMITERIO		SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	cotação	3,95	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	m ²	7,65	4,94		449,23	
1.2	96527	89,45	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA BALDRAME E FUNDAÇÕES, PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,00 METRO	m ³	2,50	111,81		279,53	
1.3	93382	35,18	ATERRO E APILOAMENTO	m ³	3,00	43,98		131,93	
2		INFRAESTRUTURA						2.410,63	
2.1	COMPOSIÇÃO	1.450,00	CONCRETO ARMADO 25MPA PARA FUNDAÇÃO SUPERFICIAL, PILARES (SAPATAS) INCLUSO FORMAS, FERRAGENS E CONCRETO. VIGAS DE BALDRAME INCLUSO FORMAS, FERRAGENS E CONCRETO	m ³	1,33	1.812,50		2.410,63	
3		SUPRAESTRUTURA						3.469,66	
3.1	74141/001	70,45	LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADO, COM TAVELA CERÂMICA, PARA VÃO DE ATÉ 3,50 METROS, INCLUSO VIGOTAS, TAVELAS, ESCORAS, TAVELA ELÉTRICA.	m ²	30,60	88,06		2.694,71	
3.2	74141/001	70,45	LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADO, COM TAVELA CERÂMICA, PARA VÃO DE ATÉ 3,50 METROS, INCLUSO VIGOTAS, TAVELAS, ESCORAS, TAVELA ELÉTRICA. (cobertura)	m ²	8,80	88,06		774,95	
4		PAREDES E PAINES						2.375,23	
4.1	87498	63,15	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 11,5X19X24, ASSENTADOS DE CHATO COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m ²	30,09	78,94		2.375,23	
5		IMPERMEABILIZAÇÃO						807,03	
5.1	74106/1	9,04	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS DE BALDRAME COM HIDROASFALTO - 2 DEMÃO	m ²	5,00	11,30		56,50	
5.2	74066/2	68,23	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA NA FACHADA - MANTA C/ ALUMINIO	m ²	8,80	85,29		750,53	


Jorge Luiz Dummer
Engenheiro Civil
CPF: 480.433.925-0

03
PREF. MUN. DE MARAVILHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO

OBRA: GAVETEIRO CEMITÉRIO
TIPO DE INTERVENÇÃO: EXECUÇÃO
LOCAL: MARAVILHA - SC
DATA: ABRIL DE 2019

BDI 25%
SINAPI 03/2019

ITEM	SINAPI	R\$ SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UN	PARCIAL R\$
6			REVESTIMENTO EXTERNO				782,49
6.1	87878	3,33	CHAPISCO - PAREDES	m²	21,46	4,16	89,33
6.2	87792	25,84	EMBOÇO - PAREDES	m²	21,46	32,30	693,16
7			REVESTIMENTO INTERNO				1.422,40
7.1	87878	3,33	CHAPISCO - PAREDES	m²	39,01	4,16	162,38
7.2	87792	25,84	EMBOÇO - PAREDES	m²	39,01	32,30	1.260,02
8			ABERTURAS				3.816,77
8.1	25976	434,96	GRANITO CINZA ANDORINHA, COM FACES POLIDAS, ESP.3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	7,02	543,70	3.816,77
9			PINTURA				590,76
9.1	88415	2,22	SELADOR ACRILICO EXTERNO	m²	33,59	2,78	93,21
9.2	95626	11,85	PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA - PAREDES EXTERNAS	m²	33,59	14,81	497,55
10			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				264,99
10.1	89357	21,25	TUBO PVC 32MM	und	7,50	21,66	162,45
10.2	89413	6,12	JOELHO 90 SOLDÁVEL 32mm	und	2,00	3,12	6,24
10.3	89624	12,30	TÊ SOLDÁVEL 32MM	und	9,00	10,70	96,30
11			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				576,96
11.1	MERCADO	480,80	EXECUÇÃO DO SUMIDOURO COM BRITA Nº2	m³	1,20	480,80	576,96
12			COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				32,09
12.1	73806/1	1,51	LIMPEZA DA OBRA	m²	17,00	1,89	32,09
TOTAL GERAL							16.998,24

Borge Luiz D'Amorim
Engenheiro Civil
CREA/SC 43.926-0

02
PREF. MUN. DE
MARAVILHA