PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA – LATERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES
TIPO DE INTERVENÇÃO: EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: MARAVILHA – SC **BDI 25%**
DATA: NOVEMBRO DE 2019 **SINAPI 12/2019**

ITEM	SINAPI	R$ SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UN	PARCIAL R$
A			**QUADRA POLIESPORTIVA EM CONCRETO**				
1			**SERVIÇOS GERAIS**				89.708,12
1.1			FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE:				
1.1.1	93358	60,13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS E VIGA)	m³	5,53	75,16	415,65
1.1.2	93191	31,86	VIGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA	m	9,00	39,83	358,43
1.1.3	87451	80,12	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 (ESP. 19CM) PARA MURO (INCLUSO BLOCO CANALETA P/ VIGAS BALDRAME E CINTA DE RESPALDO)	m²	74,40	100,15	7.451,16
1.1.4	94963	283,11	CONCRETO FCK = 15MPA (PREENCHIMENTO BLOCOS)	m³	7,29	353,89	2.579,84
1.1.5	94965	322,00	CONCRETO FCK = 25MPA (SAPATAS)	m³	3,16	402,50	1.271,90
1.1.6	92778	8,21	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - COM MONTAGEM	kg	129,43	10,26	1.328,28
1.1.7	92777	9,51	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - COM MONTAGEM	kg	19,52	11,89	232,04
1.1.8	92775	12,24	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - COM MONTAGEM	kg	16,88	15,30	258,26
1.1.9	94107	182,75	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	16,99	228,44	3.880,24
1.1.10	94993	48,47	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	566,20	60,59	34.304,64
1.1.11	MERCADO	6,33	POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO	m²	550,56	6,33	3.485,04
1.1.12	I - 25398	2.307,08	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	unid	1,00	2.883,85	2.883,85
1.1.13	I – 25399	1.400,60	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	unid	1,00	1.750,75	1.750,75
1.1.14	MERCADO	3.100,00	ESTRUTURA METÁLICA PARA BASQUETE, CONFORME PROJETO (INCLUINDO REDE)	unid	2,00	3.100,00	6.200,00
1.1.15	79467	13,36	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	m	450,00	16,70	7.515,00
1.1.16	MERCADO	200,00	POSTE DE CONCRETO H=5M (ALTURA FINAL – 4 METROS) - SEM INSTALAÇÃO	unid	23,00	200,00	4.600,00

Maravilha/SC, Novembro de 2019.
Preços com base na tabela do SINAPI - 12/2019 + 25% de BDI

Arq.º Thaís Trebien
CAU A90003-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA – LATERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES
TIPO DE INTERVENÇÃO: EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: MARAVILHA – SC **BDI 25%**
DATA: NOVEMBRO DE 2019 **SINAPI 12/2019**

ITEM	SINAPI	R$ SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UN	PARCIAL R$
1.1.17	MERCADO	390,00	POSTE DE CONCRETO H=9M (ALTURA FINAL – 7,5 METROS) - COM ELETRODUTO INTERNO - SEM INSTALAÇÃO	unid	6,00	390,00	2.340,00
1.1.18	ORÇAMENTO	50,00	INSTALAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO DE 5 METROS	unid	23,00	50,00	1.150,00
1.1.19	ORÇAMENTO	300,00	INSTALAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO DE 9 METROS	unid	6,00	300,00	1.800,00
1.1.20	MERCADO	17,60	TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11MM (14 BWG), MALHA *6 X 6* CM, H = 4 M (INCLUSIVE INSTALAÇÃO)	m²	335,40	17,60	5.903,04
TOTAL GERAL							**89.708,12**

Maravilha/SC, Novembro de 2019.
Preços com base na tabela do SINAPI - 12/2019 + 25% de BDI

Arq.º Thaís Trebien
CAU A90003-6