



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 106.9876-50	Nº SICONV 89591112019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARAVILHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE	MUNICÍPIO / UF MARAVILHA/SC	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS									598.396,39	
1.			AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS						598.396,39	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						9.614,11	
1.1.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	301,92	BDI 1	381,72	1.099,35	RA
1.1.0.2.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	69,35	28,39	BDI 1	35,89	2.488,97	RA
1.1.0.3.	SINAPI	74005/1	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	382,92	4,69	BDI 1	5,93	2.270,72	RA
1.1.0.4.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	99,00	30,00	BDI 1	37,93	3.755,07	RA
1.2.			REMOÇÕES						3.289,47	
1.2.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	16,47	31,98	BDI 1	40,43	665,88	RA
1.2.0.2.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	21,00	2,37	BDI 1	3,00	63,00	RA
1.2.0.3.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00	8,82	BDI 1	11,15	89,20	RA
1.2.0.4.	SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	12,00	19,28	BDI 1	24,38	292,56	RA
1.2.0.5.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	15,20	BDI 1	19,22	768,80	RA
1.2.0.6.	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	23,09	BDI 1	29,19	467,04	RA
1.2.0.7.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	57,64	12,94	BDI 1	16,36	942,99	RA
1.3.			ABRIGO DE MATERIAIS (CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA)						1.940,00	
1.3.0.1.	SINAPI	92235	FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.	M2	9,00	46,13	BDI 1	58,32	524,88	RA
1.3.0.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	17,64	32,25	BDI 1	40,77	719,18	RA
1.3.0.3.	SINAPI	68325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	9,00	33,85	BDI 1	42,80	385,20	RA
1.3.0.4.	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	245,78	BDI 1	310,74	310,74	RA
1.4.			PISO GERAL						62.875,78	
1.4.1.			Piso de concreto com malha de aço e:7cm parte ampliada						14.417,11	
1.4.1.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5,99	88,54	BDI 1	111,94	670,52	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 106.9876-50	Nº SICONV 89591112019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARAVILHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE	MUNICÍPIO / UF MARAVILHA/SC	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS									598.396,39	
1.4.1.2.	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	M2	184,94	58,79	BDI 1	74,33	13.746,59	RA
1.4.2.			Piso de concreto com malha de aço e:10cm da Quadra Esportiva					-	48.458,67	
1.4.2.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	13,16	88,54	BDI 1	111,94	1.473,13	RA
1.4.2.2.	0	COMP. 01	PISO EM CONCRETO 25 MPA, PREPARO MECANICO, ESPESSURA 10 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA, POLIMENTO MECANIZADO; JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO	M²	263,22	65,89	BDI 1	83,30	21.926,23	RA
1.4.2.3.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	203,84	32,45	BDI 1	41,03	8.363,56	RA
1.4.2.4.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	30,58	32,45	BDI 1	41,03	1.254,70	RA
1.4.2.5.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	116,30	4,98	BDI 1	6,30	732,69	RA
1.4.2.6.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,92	568,18	BDI 1	718,35	2.097,58	RA
1.4.2.7.	SINAPI	73865/1	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAOS, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	22,44	8,65	BDI 1	10,94	245,49	RA
1.4.2.8.	SINAPI	79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	224,42	36,69	BDI 1	46,39	10.410,84	RA
1.4.2.9.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	62,00	10,32	BDI 1	13,05	809,10	RA
1.4.2.10.	SINAPI	93028	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	14,98	53,24	BDI 1	67,31	1.008,30	RA
1.4.2.11.	SINAPI	93029	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COLORIDO, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	1,88	57,66	BDI 1	72,90	137,05	RA
1.5.			ASSESSIBILIDADE INTERNA					-	731,33	
1.5.0.1.	SINAPI	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	M2	9,16	63,15	BDI 1	79,84	731,33	RA
1.6.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	1.324,51	
1.6.0.1.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	115,88	9,04	BDI 1	11,43	1.324,51	RA
1.7.			FECHAMENTOS/PAREDES					-	53.794,56	
1.7.1.			Avenarias					-	49.134,31	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 106.9876-50	Nº SICONV 89591112019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARAVILHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE	MUNICÍPIO / UF MARAVILHA/SC	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS									598.396,39	
1.7.1.1.	SINAPI	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	463,75	83,80	BDI 1	105,95	49.134,31	RA
1.7.2.			Divisórias do tipo leve					-	2.841,54	
1.7.2.1.	SINAPI-I	2415	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA	M2	18,90	72,22	BDI 1	91,31	1.725,76	RA
1.7.2.2.	SINAPI-I	2415	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA	M2	10,08	72,22	BDI 1	91,31	920,40	RA
1.7.2.3.	SINAPI-I	11518	MACANETA TIPO BOLA, CROMADA, DIAMETRO APROXIMADO DE *2 1/2", (SOMENTE MACANETAS)	PAR	1,00	32,92	BDI 1	41,62	41,62	RA
1.7.2.4.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	15,20	BDI 1	19,22	153,76	RA
1.7.3.			Banco de concreto para área externa					-	737,83	
1.7.3.1.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,35	350,00	BDI 1	442,51	154,88	RA
1.7.3.2.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	5,30	87,00	BDI 1	109,99	582,95	RA
1.7.4.			Floreas					-	1.080,88	
1.7.4.1.	SINAPI	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	5,92	83,80	BDI 1	105,95	627,22	RA
1.7.4.2.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	11,84	3,43	BDI 1	4,34	51,39	RA
1.7.4.3.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,92	13,10	BDI 1	16,56	98,04	RA
1.7.4.4.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	5,92	31,15	BDI 1	39,38	233,13	RA
1.7.4.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,92	9,50	BDI 1	12,01	71,10	RA
1.8.			VERGAS / CONTRAVERGAS e COBOGÓS					-	9.981,42	
1.8.0.1.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	37,25	35,82	BDI 1	45,29	1.687,05	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 106.9876-50	Nº SICONV 89591112019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARAVILHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE	MUNICÍPIO / UF MARAVILHA/SC	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS									598.396,39	
1.8.0.2.	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	19,50	33,71	BDI 1	42,62	831,09	RA
1.8.0.3.	SINAPI	95465	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	64,25	91,88	BDI 1	116,16	7.463,28	RA
1.9.			GRANITOS					-	5.624,22	
1.9.0.1.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	8,50	332,07	BDI 1	419,84	3.568,64	RA
1.9.0.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	15,20	BDI 1	19,22	307,52	RA
1.9.0.3.	SINAPI	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	6,50	83,80	BDI 1	105,95	688,68	RA
1.9.0.4.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	14,60	3,43	BDI 1	4,34	63,36	RA
1.9.0.5.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	14,60	13,10	BDI 1	16,56	241,78	RA
1.9.0.6.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	14,60	40,86	BDI 1	51,66	754,24	RA
1.10.			REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS					-	29.635,39	
1.10.0.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	680,05	3,43	BDI 1	4,34	2.951,42	RA
1.10.0.2.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	541,69	13,10	BDI 1	16,56	8.970,39	RA
1.10.0.3.	SINAPI	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	138,36	15,38	BDI 1	19,44	2.689,72	RA
1.10.0.4.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	138,36	40,86	BDI 1	51,66	7.147,68	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 106.9876-50	Nº SICONV 89591112019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARAVILHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE	MUNICÍPIO / UF MARAVILHA/SC	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS									598.396,39	
1.10.0.5.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	541,69	2,00	BDI 1	2,53	1.370,48	RA
1.10.0.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	541,69	9,50	BDI 1	12,01	6.505,70	RA
1.11.			REVESTIMENTO PAREDES EXTERNAS					-	15.707,21	
1.11.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	397,55	6,65	BDI 1	8,41	3.343,40	RA
1.11.0.2.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	397,55	13,10	BDI 1	16,56	6.583,43	RA
1.11.0.3.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	397,55	2,00	BDI 1	2,53	1.005,80	RA
1.11.0.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	397,55	9,50	BDI 1	12,01	4.774,58	RA
1.12.			ESQUADRIAS / VIDROS e PINTURA DAS PORTAS					-	32.652,39	
1.12.0.1.	SINAPI	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,10	188,25	BDI 1	238,00	499,80	RA
1.12.0.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,71	455,84	BDI 1	576,32	2.714,47	RA
1.12.0.3.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,25	331,29	BDI 1	418,85	4.712,06	RA
1.12.0.4.	COTAÇÃO	02	EXAUSTOR PARA BANHEIRO	UNIDADE	1,00	201,94	0,00%	201,94	201,94	RA
1.12.0.5.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00	592,06	BDI 1	748,54	8.233,94	RA
1.12.0.6.	SINAPI	100703	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019	UN	3,00	22,61	BDI 1	28,59	85,77	RA
1.12.0.7.	SINAPI-I	39632	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,65 MM (5,20 KG/M2)	M2	3,00	36,71	BDI 1	46,41	139,23	RA
1.12.0.8.	COTAÇÃO	01	Placa em PVC e:2mm com dimensão média de 20x15cm para portas adaptadas para sanitário PcD	UNIDADE	3,00	15,00	0,00%	15,00	45,00	RA
1.12.0.9.	COTAÇÃO	03	PORTA DE MADEIRA DE CORRER 0,80X2,10M	UNIDADE	1,00	840,00	0,00%	840,00	840,00	RA
1.12.0.10.	COTAÇÃO	04	PORTA DE MADEIRA DE CORRER 1,00X2,10M	UNIDADE	1,00	1.035,00	0,00%	1.035,00	1.035,00	RA
1.12.0.11.	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAO S	M2	44,52	16,79	BDI 1	21,23	945,16	RA

Nº OPERAÇÃO 106.9876-50	Nº SICONV 89591112019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARAVILHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE	MUNICÍPIO / UF MARAVILHA/SC	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS									598.396,39	
1.12.0.12.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	7,67	330,63	BDI 1	418,02	3.206,21	RA
1.12.0.13.	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	15,34	25,18	BDI 1	31,84	488,43	RA
1.12.0.14.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,36	577,31	BDI 1	729,89	2.452,43	RA
1.12.0.15.	SINAPI-I	3104	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA (520), CONTRA FECHADURA (531), COM CAPUCHINHO	CJ	2,00	380,37	BDI 1	480,90	961,80	RA
1.12.0.16.	SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	6,72	161,26	BDI 1	203,88	1.370,07	RA
1.12.0.17.	COTAÇÃO	05	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA VIDRO TEMPERADO	UNIDADE	4,00	1.075,00	0,00%	1.075,00	4.300,00	RA
1.12.0.18.	SINAPI-I	5080	PUXADOR CENTRAL, TIPO ALÇA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO *100* MM, PARA PORTA / JANELA EM MADEIRA OU METALICA - INCLUI PARAFUSOS	UN	2,00	11,31	BDI 1	14,30	28,60	RA
1.12.0.19.	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	19,40	BDI 1	24,53	392,48	RA
1.13.			FORRO EM PVC					-	1.853,31	
1.13.0.1.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	30,74	47,69	BDI 1	60,29	1.853,31	RA
1.14.			TELHAMENTO / ESTRUTURA					-	11.924,47	
1.14.0.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	136,42	32,25	BDI 1	40,77	5.561,84	RA
1.14.0.2.	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	136,42	20,76	BDI 1	26,25	3.581,03	RA
1.14.0.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	136,42	16,13	BDI 1	20,39	2.781,60	RA
1.15.			COBERTURA E ESTRUTURA DOS ACESSOS					-	20.325,23	
1.15.1.			Fundação					-	2.420,52	
1.15.1.1.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	6,27	2,14	BDI 1	2,71	16,99	RA
1.15.1.2.	SINAPI	74078/1	AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM	M2	7,84	28,56	BDI 1	36,11	283,10	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 106.9876-50	Nº SICONV 89591112019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARAVILHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE	MUNICÍPIO / UF MARAVILHA/SC	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS									598.396,39	
1.15.1.3.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,58	350,00	BDI 1	442,51	699,17	RA
1.15.1.4.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	4,40	102,91	BDI 1	130,11	572,48	RA
1.15.1.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,10	8,31	BDI 1	10,51	53,60	RA
1.15.1.6.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	56,00	7,10	BDI 1	8,98	502,88	RA
1.15.1.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,00	5,80	BDI 1	7,33	234,56	RA
1.15.1.8.	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	3,92	11,65	BDI 1	14,73	57,74	RA
1.15.2.			Estrutura metálica de cobertura					-	17.904,71	
1.15.2.1.	SINAPI-I	21016	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	M	34,40	66,55	BDI 1	84,14	2.894,42	RA
1.15.2.2.	SINAPI-I	21006	TUBO AÇO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M	M	30,20	38,95	BDI 1	49,24	1.487,05	RA
1.15.2.3.	SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	80,82	28,57	BDI 1	36,12	2.919,22	RA
1.15.2.4.	SINAPI-I	21021	TUBO AÇO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 3,35 MM, *3,71* KG/M	M	75,50	21,40	BDI 1	27,06	2.043,03	RA
1.15.2.5.	SINAPI-I	1330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	17,80	5,27	BDI 1	6,66	118,55	RA
1.15.2.6.	SINAPI-I	11963	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	64,00	5,11	BDI 1	6,46	413,44	RA
1.15.2.7.	SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	42,60	16,08	BDI 1	20,33	866,06	RA
1.15.2.8.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	20,51	BDI 1	25,93	1.037,20	RA
1.15.2.9.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	16,01	BDI 1	20,24	809,60	RA
1.15.2.10.	SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	26,90	37,80	BDI 1	47,79	1.285,55	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 106.9876-50	Nº SICONV 89591112019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARAVILHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE	MUNICÍPIO / UF MARAVILHA/SC	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS									598.396,39	
1.15.2.11.	COTAÇÃO	06	TELHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR e:6mm	M²	39,00	73,41	0,00%	73,41	2.862,99	RA
1.15.2.12.	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	23,09	BDI 1	29,19	1.167,60	RA
1.16.			CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS / RUFOS e CALHAS					-	13.772,59	
1.16.0.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	84,80	44,38	BDI 1	56,11	4.758,13	RA
1.16.0.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	46,85	32,79	BDI 1	41,46	1.942,40	RA
1.16.0.3.	SINAPI-I	37104	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	675,21	BDI 1	853,67	1.707,34	RA
1.16.0.4.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	32,00	42,96	BDI 1	54,31	1.737,92	RA
1.16.0.5.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	60,00	40,52	BDI 1	51,23	3.073,80	RA
1.16.0.6.	COTAÇÃO	07	CAIXA COLETORA PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UNIDADE	7,00	79,00	0,00%	79,00	553,00	RA
1.17.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	34.074,00	
1.17.1.			Equipamentos para sanitários PCD					-	3.100,68	
1.17.1.1.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00	480,75	BDI 1	607,81	1.823,43	RA
1.17.1.2.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00	32,59	BDI 1	41,20	123,60	RA
1.17.1.3.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	102,35	BDI 1	129,40	388,20	RA
1.17.1.4.	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00	31,86	BDI 1	40,28	120,84	RA
1.17.1.5.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	3,00	169,95	BDI 1	214,87	644,61	RA
1.17.2.			Barras de apoio					-	3.678,06	
1.17.2.1.	SINAPI-I	36220	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	3,00	93,79	BDI 1	118,58	355,74	RA
1.17.2.2.	SINAPI-I	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	6,00	101,45	BDI 1	128,26	769,56	RA
1.17.2.3.	COTAÇÃO	08	BARRA DE APOIO LATERAL FORMATO DE "U" PARA LAVATÓRIO	UNIDADE	3,00	140,62	0,00%	140,62	421,86	RA
1.17.2.4.	SINAPI-I	36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	3,00	81,79	BDI 1	103,41	310,23	RA
1.17.2.5.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	196,42	BDI 1	248,33	1.738,31	RA
1.17.2.6.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	1,00	65,14	BDI 1	82,36	82,36	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 106.9876-50	Nº SICONV 89591112019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARAVILHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE	MUNICÍPIO / UF MARAVILHA/SC	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS									598.396,39	
1.17.3.			Sistema de tratamento para a Quadra Esportiva					-	5.178,25	
1.17.3.1.	SINAPI-I	39361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	813,80	BDI 1	1.028,89	1.028,89	RA
1.17.3.2.	SINAPI-I	39365	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)	UN	1,00	776,94	BDI 1	982,29	982,29	RA
1.17.3.3.	SINAPI	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	2.505,00	BDI 1	3.167,07	3.167,07	RA
1.17.4.			Sistema de tratamento para a Escola					-	11.435,76	
1.17.4.1.	COTAÇÃO	09	FOSSA SÉPTICA CILINDRICA SEM FILTRO, COM TAMPA-2000 LTS	UNIDADE	1,00	1.797,00	0,00%	1.797,00	1.797,00	RA
1.17.4.2.	SINAPI-I	39366	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969)	UN	1,00	1.989,29	BDI 1	2.515,06	2.515,06	RA
1.17.4.3.	SINAPI	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	5.634,50	BDI 1	7.123,70	7.123,70	RA
1.17.5.			Tubos e equipamentos geral					-	10.681,25	
1.17.5.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	346,55	BDI 1	438,14	2.628,84	RA
1.17.5.2.	SINAPI	72739	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	430,34	BDI 1	544,08	1.088,16	RA
1.17.5.3.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	45,28	BDI 1	57,25	114,50	RA
1.17.5.4.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	8,00	169,95	BDI 1	214,87	1.718,96	RA
1.17.5.5.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	166,61	BDI 1	210,65	421,30	RA
1.17.5.6.	SINAPI-I	11712	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	5,00	22,59	BDI 1	28,56	142,80	RA
1.17.5.7.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00	13,99	BDI 1	17,69	318,42	RA
1.17.5.8.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	27,20	20,42	BDI 1	25,82	702,30	RA
1.17.5.9.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,90	31,07	BDI 1	39,28	35,35	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 106.9876-50	Nº SICONV 89591112019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARAVILHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE	MUNICÍPIO / UF MARAVILHA/SC	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS									598.396,39	
1.17.5.10.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	45,60	40,17	BDI 1	50,79	2.316,02	RA
1.17.5.11.	SINAPI-I	20088	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	16,00	8,79	BDI 1	11,11	177,76	RA
1.17.5.12.	SINAPI-I	20087	CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	16,00	6,33	BDI 1	8,00	128,00	RA
1.17.5.13.	SINAPI-I	3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	14,00	1,43	BDI 1	1,81	25,34	RA
1.17.5.14.	SINAPI-I	7116	TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	UN	5,00	1,93	BDI 1	2,44	12,20	RA
1.17.5.15.	SINAPI-I	3528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	22,00	4,70	BDI 1	5,94	130,68	RA
1.17.5.16.	SINAPI-I	37951	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00	1,21	BDI 1	1,53	7,65	RA
1.17.5.17.	SINAPI-I	3661	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00	7,41	BDI 1	9,37	46,85	RA
1.17.5.18.	SINAPI-I	3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	21,00	4,73	BDI 1	5,98	125,58	RA
1.17.5.19.	SINAPI-I	10908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	9,91	BDI 1	12,53	25,06	RA
1.17.5.20.	SINAPI-I	20144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00	33,36	BDI 1	42,18	253,08	RA
1.17.5.21.	SINAPI-I	3899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	14,00	3,60	BDI 1	4,55	63,70	RA
1.17.5.22.	SINAPI-I	20168	LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00	4,81	BDI 1	6,08	42,56	RA
1.17.5.23.	SINAPI-I	11655	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	8,68	BDI 1	10,97	21,94	RA
1.17.5.24.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	14,69	BDI 1	18,57	92,85	RA
1.17.5.25.	SINAPI-I	6138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	11,00	1,53	BDI 1	1,93	21,23	RA
1.17.5.26.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	7,96	BDI 1	10,06	20,12	RA
1.18.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	2.469,46	
1.18.0.1.	SINAPI-I	34637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	165,93	BDI 1	209,79	209,79	RA
1.18.0.2.	SINAPI-I	11869	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	523,80	BDI 1	662,24	662,24	RA
1.18.0.3.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	53,40	3,13	BDI 1	3,96	211,46	RA
1.18.0.4.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	54,90	6,48	BDI 1	8,19	449,63	RA
1.18.0.5.	SINAPI-I	7136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	4,01	BDI 1	5,07	25,35	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 106.9876-50	Nº SICONV 89591112019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARAVILHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE	MUNICÍPIO / UF MARAVILHA/SC	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS									598.396,39	
1.18.0.6.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	29,00	3,36	BDI 1	4,25	123,25	RA
1.18.0.7.	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	5,01	BDI 1	6,33	18,99	RA
1.18.0.8.	SINAPI-I	3538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	2,57	BDI 1	3,25	16,25	RA
1.18.0.9.	SINAPI	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	12,83	BDI 1	16,22	48,66	RA
1.18.0.10.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	9,19	BDI 1	11,62	174,30	RA
1.18.0.11.	SINAPI	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00	27,44	BDI 1	34,69	277,52	RA
1.18.0.12.	SINAPI	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00	21,56	BDI 1	27,26	218,08	RA
1.18.0.13.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	13,42	BDI 1	16,97	33,94	RA
1.19.			CERCAMENTO DO TERRENO					-	23.471,82	
1.19.1.			Mourões, escavação					-	2.747,67	
1.19.1.1.	SINAPI-I	4108	MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 2,00 M	UN	60,00	28,27	BDI 1	35,74	2.144,40	RA
1.19.1.2.	SINAPI	72915	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	3,24	9,24	BDI 1	11,68	37,84	RA
1.19.1.3.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,20	372,69	BDI 1	471,19	565,43	RA
1.19.2.			Viga em concreto / armação / fôrmas					-	7.286,66	
1.19.2.1.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	4,44	372,69	BDI 1	471,19	2.092,08	RA
1.19.2.2.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	259,00	6,07	BDI 1	7,67	1.986,53	RA
1.19.2.3.	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	59,20	42,86	BDI 1	54,19	3.208,05	RA
1.19.3.			Tela e arame para todo o cercamento					-	12.521,38	
1.19.3.1.	SINAPI-I	7164	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	310,80	20,80	BDI 1	26,30	8.174,04	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 106.9876-50	Nº SICONV 89591112019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARAVILHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE	MUNICÍPIO / UF MARAVILHA/SC	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS									598.396,39	
1.19.3.2.	SINAPI-I	333	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	59,80	13,90	BDI 1	17,57	1.050,69	RA
1.19.3.3.	SINAPI-I	344	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG	2,39	18,27	BDI 1	23,10	55,21	RA
1.19.3.4.	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	20,51	BDI 1	25,93	1.866,96	RA
1.19.3.5.	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	15,10	BDI 1	19,09	1.374,48	RA
1.19.4.			Portões em tela para o cercamento					-	916,11	
1.19.4.1.	SINAPI-I	7164	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	14,70	20,80	BDI 1	26,30	386,61	RA
1.19.4.2.	SINAPI-I	21001	TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M	M	30,00	13,96	BDI 1	17,65	529,50	RA
1.20.			SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - PARTE CIVIL					-	2.285,24	
1.20.0.1.	COTAÇÃO	10	PLACA DO PLANO DE EMERGÊNCIA 30X40CM	UNIDADE	2,00	36,00	0,00%	36,00	72,00	RA
1.20.0.2.	COTAÇÃO	11	GRADE DE VENTILAÇÃO PERMANENTE 150MM - PVC	UNIDADE	2,00	23,88	0,00%	23,88	47,76	RA
1.20.0.3.	COTAÇÃO	12	PLACAS INDICATIVAS EM EXTINTOR-SETA E CÍRCULO	UNIDADE	1,00	37,50	0,00%	37,50	37,50	RA
1.20.0.4.	0	COMP. 02	Abriço para o gás, completo, em alvenaria revestida e pintura, com piso de concreto e laje em concreto armado, para abrigar dois recipientes	UND	2,00	732,72	BDI 1	926,38	1.852,76	RA
1.20.0.5.	SINAPI	72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	108,84	BDI 1	137,61	275,22	RA
1.21.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELÉTRICAS PREVENTIVAS					-	24.889,09	
1.21.1.			Instalações elétricas					-	23.838,05	
1.21.1.1.	SINAPI	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	376,94	BDI 1	476,57	953,14	RA
1.21.1.2.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	9,45	BDI 1	11,95	191,20	RA
1.21.1.3.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	5,38	BDI 1	6,80	1.360,00	RA
1.21.1.4.	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	7,31	BDI 1	9,24	462,00	RA
1.21.1.5.	SINAPI	73798/1	DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	50,00	27,33	BDI 1	34,55	1.727,50	RA
1.21.1.6.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00	3,54	BDI 1	4,48	3.584,00	RA
1.21.1.7.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	4,95	BDI 1	6,26	500,80	RA
1.21.1.8.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	6,62	BDI 1	8,37	837,00	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 106.9876-50	Nº SICONV 89591112019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARAVILHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE	MUNICÍPIO / UF MARAVILHA/SC	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS									598.396,39	
1.21.1.9.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	6,29	BDI 1	7,95	1.987,50	RA
1.21.1.10.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,00	11,18	BDI 1	14,13	98,91	RA
1.21.1.11.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	12,15	BDI 1	15,36	15,36	RA
1.21.1.12.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	13,42	BDI 1	16,97	33,94	RA
1.21.1.13.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	61,95	BDI 1	78,32	156,64	RA
1.21.1.14.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	67,19	BDI 1	84,95	84,95	RA
1.21.1.15.	SINAPI-I	39457	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1,00	162,55	BDI 1	205,51	205,51	RA
1.21.1.16.	SINAPI-I	39456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	149,11	BDI 1	188,52	188,52	RA
1.21.1.17.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	8,00	97,77	BDI 1	123,61	988,88	RA
1.21.1.18.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	24,81	BDI 1	31,37	188,22	RA
1.21.1.19.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	39,22	BDI 1	49,59	198,36	RA
1.21.1.20.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	43,91	BDI 1	55,52	55,52	RA
1.21.1.21.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	31,72	BDI 1	40,10	521,30	RA
1.21.1.22.	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00	32,90	BDI 1	41,60	124,80	RA
1.21.1.23.	SINAPI-I	38784	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	UN	13,00	30,93	BDI 1	39,10	508,30	RA
1.21.1.24.	SINAPI-I	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	26,00	59,75	BDI 1	75,54	1.964,04	RA
1.21.1.25.	SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	12,00	221,87	BDI 1	280,51	3.366,12	RA
1.21.1.26.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00	152,51	BDI 1	192,82	385,64	RA
1.21.1.27.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00	49,42	BDI 1	62,48	312,40	RA
1.21.1.28.	SINAPI-I	868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	M	15,00	12,35	BDI 1	15,61	234,15	RA
1.21.1.29.	SINAPI-I	1091	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	1,00	26,85	BDI 1	33,95	33,95	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 106.9876-50	Nº SICONV 89591112019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARAVILHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE	MUNICÍPIO / UF MARAVILHA/SC	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS									598.396,39	
1.21.1.30.	SINAPI-I	39261	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2	M	20,00	17,77	BDI 1	22,47	449,40	RA
1.21.1.31.	COTAÇÃO	13	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO COMPLETO	UNIDADE	1,00	2.120,00	0,00%	2.120,00	2.120,00	RA
1.21.2.			Instalações Elétricas Preventivas					-	1.051,04	
1.21.2.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	9,00	36,73	BDI 1	46,44	417,96	RA
1.21.2.2.	COTAÇÃO	14	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED GRANDE-2 FAROLETES	UNIDADE	1,00	190,00	0,00%	190,00	190,00	RA
1.21.2.3.	COTAÇÃO	15	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA - BLOCO AUTÔNOMO	UNIDADE	2,00	59,90	0,00%	59,90	119,80	RA
1.21.2.4.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	9,00	28,41	BDI 1	35,92	323,28	RA
1.22.			AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE - ESTRUTURAL					-	51.647,74	
1.22.1.			FUNDAÇÃO EM ESTACAS DO TIPO STRAUSS					-	6.621,24	
1.22.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	28,00	30,00	BDI 1	37,93	1.062,04	RA
1.22.1.2.	Cotação	16	ESCAVAÇÃO DE ESTACAS DO TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 320MM - MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO	M	35,00	71,23	BDI 1	90,06	3.152,10	RA
1.22.1.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,00	8,31	BDI 1	10,51	294,28	RA
1.22.1.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	118,00	5,80	BDI 1	7,33	864,94	RA
1.22.1.5.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,82	350,00	BDI 1	442,51	1.247,88	RA
1.22.2.			BLOCO DE COROAMENTO					-	2.856,39	
1.22.2.1.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	1,51	2,14	BDI 1	2,71	4,09	RA
1.22.2.2.	SINAPI	74078/1	AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM	M2	3,02	28,56	BDI 1	36,11	109,05	RA
1.22.2.3.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	3,02	20,97	BDI 1	26,51	80,06	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 106.9876-50	Nº SICONV 89591112019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARAVILHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE	MUNICÍPIO / UF MARAVILHA/SC	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS									598.396,39	
1.22.2.4.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,90	97,96	BDI 1	123,85	1.226,12	RA
1.22.2.5.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,51	350,00	BDI 1	442,51	668,19	RA
1.22.2.6.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,90	7,25	BDI 1	9,17	182,48	RA
1.22.2.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	80,00	5,80	BDI 1	7,33	586,40	RA
1.22.3.			SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO					-	42.170,11	
1.22.3.1.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	23,13	350,00	BDI 1	442,51	10.235,26	RA
1.22.3.2.	SINAPI	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	107,00	75,00	BDI 1	94,82	10.145,74	RA
1.22.3.3.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	36,00	87,00	BDI 1	109,99	3.959,64	RA
1.22.3.4.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	111,00	30,00	BDI 1	37,93	4.210,23	RA
1.22.3.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	171,00	8,31	BDI 1	10,51	1.797,21	RA
1.22.3.6.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	387,00	7,25	BDI 1	9,17	3.548,79	RA
1.22.3.7.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	415,00	7,10	BDI 1	8,98	3.726,70	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 106.9876-50	Nº SICONV 89591112019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARAVILHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE	MUNICÍPIO / UF MARAVILHA/SC	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS									598.396,39	
1.22.3.8.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	556,00	5,80	BDI 1	7,33	4.075,48	RA
1.22.3.9.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,00	5,17	BDI 1	6,54	235,44	RA
1.22.3.10.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,00	5,65	BDI 1	7,14	235,62	RA
1.23.			ESTRUTURAL - QUADRA COBERTA					-	158.374,60	
1.23.1.			FUNDAÇÃO EM ESTACAS DO TIPO STRAUSS					-	16.449,27	
1.23.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	66,00	30,00	BDI 1	37,93	2.503,38	RA
1.23.1.2.	Cotação	16	ESCAVAÇÃO DE ESTACAS DO TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 320MM - MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO	M	98,00	71,23	BDI 1	90,06	8.825,88	RA
1.23.1.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	41,00	8,31	BDI 1	10,51	430,91	RA
1.23.1.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	164,00	5,80	BDI 1	7,33	1.202,12	RA
1.23.1.5.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	7,88	350,00	BDI 1	442,51	3.486,98	RA
1.23.2.			BLOCO DE COROAMENTO					-	21.534,88	
1.23.2.1.	SINAPI	83338	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	7,16	2,14	BDI 1	2,71	19,40	RA
1.23.2.2.	SINAPI	74078/1	AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM	M2	11,94	28,56	BDI 1	36,11	431,15	RA
1.23.2.3.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	11,94	20,97	BDI 1	26,51	316,53	RA
1.23.2.4.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	82,32	97,96	BDI 1	123,85	10.195,33	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 106.9876-50	Nº SICONV 89591112019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARAVILHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE	MUNICÍPIO / UF MARAVILHA/SC	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS									598.396,39	
1.23.2.5.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	9,96	350,00	BDI 1	442,51	4.407,40	RA
1.23.2.6.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	473,00	7,25	BDI 1	9,17	4.337,41	RA
1.23.2.7.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	87,00	7,10	BDI 1	8,98	781,26	RA
1.23.2.8.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	160,00	5,17	BDI 1	6,54	1.046,40	RA
1.23.3.			SUPERESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO+COBERTURA					-	120.390,45	
1.23.3.1.	0	COMP. 04	Concreto Pré-Moldado 30 Mpa, Fabricação e Montagem - PILARES + CONSOLES	M³	9,19	1.934,63	BDI 1	2.445,95	22.478,28	RA
1.23.3.2.	0	COMP. 05	Concreto Pré-Moldado 30 Mpa, Fabricação e Montagem, Ligação com barra de aço + mastique para acabamento - VIGAS	M³	10,82	1.698,47	BDI 1	2.147,38	23.234,65	RA
1.23.3.3.	0	COMP. 03	Estrutura Metálica em Tesouras ou treliças - Fornecimento; Fundo preparados; Pintura, Transporte; Montagem;	UND	1,00	29.049,44	BDI 1	36.727,21	36.727,21	RA
1.23.3.4.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	365,00	41,40	BDI 1	52,34	19.104,10	RA
1.23.3.5.	0	COMP. 06	ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DO FECHAMENTO EM AÇO ZINCADO DO OITÃO E BEIRAS, FORNECIMENTO, MONTAGEM E PINTURA (UND)	M²	1,00	10.631,64	BDI 1	13.441,58	13.441,58	RA
1.23.3.6.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	103,26	41,40	BDI 1	52,34	5.404,63	RA
1.24.			ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL QUADRA COBERTA					-	25.369,65	
1.24.1.			FUNDAÇÃO EM ESTACAS DO TIPO STRAUSS					-	6.014,36	
1.24.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	12,00	30,00	BDI 1	37,93	455,16	RA
1.24.1.2.	Cotação	16	ESCAVAÇÃO DE ESTACAS DO TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 320MM - MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO	M	35,00	71,23	BDI 1	90,06	3.152,10	RA
1.24.1.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,00	8,31	BDI 1	10,51	294,28	RA

Nº OPERAÇÃO 106.9876-50	Nº SICONV 89591112019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARAVILHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE	MUNICÍPIO / UF MARAVILHA/SC	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS									598.396,39	
1.24.1.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	118,00	5,80	BDI 1	7,33	864,94	RA
1.24.1.5.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,82	350,00	BDI 1	442,51	1.247,88	RA
1.24.2.			BLOCO DE COROAMENTO					-	2.848,14	
1.24.2.1.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	1,51	2,14	BDI 1	2,71	4,09	RA
1.24.2.2.	SINAPI	74078/1	AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM	M2	3,02	28,56	BDI 1	36,11	109,05	RA
1.24.2.3.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	3,02	20,97	BDI 1	26,51	80,06	RA
1.24.2.4.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,90	97,96	BDI 1	123,85	1.226,12	RA
1.24.2.5.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,51	350,00	BDI 1	442,51	668,19	RA
1.24.2.6.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,00	7,25	BDI 1	9,17	174,23	RA
1.24.2.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	80,00	5,80	BDI 1	7,33	586,40	RA
1.24.3.			SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO					-	16.507,15	
1.24.3.1.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	5,50	350,00	BDI 1	442,51	2.433,81	RA
1.24.3.2.	SINAPI	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	53,00	75,00	BDI 1	94,82	5.025,46	RA
1.24.3.3.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	40,00	87,00	BDI 1	109,99	4.399,60	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 106.9876-50	Nº SICONV 89591112019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARAVILHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE	MUNICÍPIO / UF MARAVILHA/SC	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS									598.396,39	
1.24.3.4.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	7,00	30,00	BDI 1	37,93	265,51	RA
1.24.3.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	111,00	8,31	BDI 1	10,51	1.166,61	RA
1.24.3.6.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,00	7,25	BDI 1	9,17	458,50	RA
1.24.3.7.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	59,00	7,10	BDI 1	8,98	529,82	RA
1.24.3.8.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	262,00	5,80	BDI 1	7,33	1.920,46	RA
1.24.3.9.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	47,00	5,17	BDI 1	6,54	307,38	RA
1.25.			LIMPEZA FINAL DA OBRA					-	768,80	
1.25.0.1.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	15,20	BDI 1	19,22	768,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MARAVILHA/SC
Local

Responsável Técnico
Nome: CLARICE VANETE TUMELERO NIEDERMAIER



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 106.9876-50	Nº SICONV 89591112019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARAVILHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE	MUNICÍPIO / UF MARAVILHA/SC	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS									598.396,39

segunda-feira, 8 de junho de 2020

Data

CREA/CAU: 139.652-1

ART/RRT: 7223513-0

RECURSO
←