



Convenção dos pilares

- PILAR QUE CONTINUA
- PILAR QUE MORRE

Notas Gerais

- Materiais:
- Aço.....: CA50 e CA60
 - Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
 - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
 - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
 - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
 - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Recobrimentos:
- Vigas.....: 2.5cm
 - Pilares.....: 2.5cm
 - Lajes.....: 2.0cm
 - Sapatas.....: 5.0cm

Y
↑ Planta de formas: Intermediário
Escala: 1:50
→ X

	<p>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATAI-FLORES DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS</p>
	<p>ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88</p>
	<p>MUNICÍPIO DE MARAVILHA / SC</p>
<p>OBRA: PROJETO ESTRUTURAL EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ESCOLA) E QUADRA ESPORTIVA - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA</p>	
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2</p>	<p>ASS. RESP. TÉCNICO:</p>
<p>ESPECIFICAÇÕES: PLANTA DE FORMAS: INTERMEDIÁRIO</p>	
<p>PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MARAVILHA/SC</p>	<p>ASS. DO PREFEITO: ROSIMAR MALDANER</p>
<p>LOCAL: RUA 13 N° 100 - BAIRRO FLORESTA</p>	<p>FOLHA: 16/37</p>
<p>DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO</p>	<p>N° DESENHO: Engenharia/Projetos 2019/Maravilha</p>
<p>DATA: NOVEMBRO / 2019</p>	<p>ÁREA: 263,25 m²</p>
<p>ESCALA: 1:50/1:25</p>	