



Convenção dos pilares

- PILAR QUE CONTINUA
- PILAR QUE MORRE

Notas Gerais

Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:

- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Lajes.....: 2.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm

Planta de formas: Superior
Escala: 1:50

	<p>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-GUNHA PORÁ-GUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDES-TIGRINHOS</p>
	<p>ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail: amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88</p>
	<p>MUNICÍPIO DE MARAVILHA / SC</p>
<p>OBRA: PROJETO ESTRUTURAL EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ESCOLA) E QUADRA ESPORTIVA - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA</p>	
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2</p>	
<p>ASS. RESP. TÉCNICO:</p>	
<p>ESPECIFICAÇÕES: PLANTA DE FORMAS: SUPERIOR</p>	
<p>PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MARAVILHA/SC</p>	<p>ASS. DO PREFEITO: ROSIMAR MALDANER</p>
<p>LOCAL: RUA 13 N° 100 - BAIRRO FLORESTA</p>	<p>FOLHA: 19/37</p>
<p>DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO</p>	<p>N° DESENHO: Engenharia/Projetos 2019/Maravilha</p>
<p>DATA: NOVEMBRO / 2019</p>	<p>ÁREA: 263,25 m²</p>
<p>ESCALA: 1:50/1:25</p>	<p>19/37</p>