Prefeitura de
MARAVILHA

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA RAIMUNDO VEIT

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra para reformas gerais de sala e banheiros para utilização do espaço como laboratório de informática. Serão reformas em pintura, revestimentos, instalações elétricas, hidrossanitárias e iluminação.

O canteiro de obras deve proporcionar facilidade no descarregamento de materiais e na retirada de entulhos, além de ser mantido permanentemente limpo. Devendo ter-se o devido cuidado com o restante da obra existente, de modo a não ocasionar qualquer dano. Deve-se evitar o desperdício de materiais e a perda do serviço.

2. ALVENARIA E ARGAMASSADOS

Demolição de paredes de alvenaria dos banheiros para ampliação do espaço de sala e para abertura de vãos de portas.

Execução de paredes em alvenaria para fechamento de vãos de abertura e para redefinição do espaço para banheiro e para estas, o acabamento com chapisco, emboço e reboco.

3. REVESTIMENTOS

Remoção de revestimento cerâmico em algumas paredes do banheiro e de piso dos demais espaços.

Lixamento em paredes para correções e posterior aplicação massa corrida, de fundo preparador e pintura.

Regularização em contra piso 3 cm para as salas.

Aplicação de revestimento cerâmico tipo porcelanato e roda-pés com o mesmo material.

4. ESQUADRIAS

Remoção de portas de forma manual sem reaproveitamento.

Remoção de Janela de forma manual sem reaproveitamento.

Lixamento manual de porta e janelas metálicas para correção.

Aplicação de pintura esmalte alto brilho em porta e janelas, duas demãos, com fundo nivelador.

Instalação de Kit para porta laqueada na entrada do laboratório de informática.

Instalação de porta de correr de alumínio no banheiro para Pcd.

5. COBERTURA

Remoção de forro de PVC existente para colocação de forro novo em PVC com a estrutura para sua fixação e o *Rodo Foro* de acabamento,

6. APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS

Remoção de aparelhos sanitários existentes nos banheiros, sem reaproveitamento dos mesmos.
Instalação de lavatório e vaso sanitário para PCD.
Instalação de torneira cromada do tipo alavanca para lavatório.
Instalação de papeleira e saboneteira plástica para lavatório
Instalação de Kit de barras metálicas de apoio para vaso e lavatório.

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Remoção de luminárias tipo fluorescentes existentes nas salas.
Remoção de eletrodutos rígidos existentes para as tomadas e luminárias.
Instalação de eletrodutos regidos para passagem de fiação de energia e cabos de rede em tomadas baixas, médias e altas

8. SERVIÇOS FINAIS

a. Limpeza geral e permanente durante a obra, incluindo carga, transporte e bota-fora de entulhos;
b. Limpeza geral final após conclusão de todos os serviços, deixando o ambiente próprio para o uso.

9. RECOMENDAÇÕES

Possíveis dúvidas na execução deverão ser sanadas com o profissional responsável pela elaboração do projeto ou equipe técnica desta municipalidade.

Maravilha, SC, 25 de Maio de 2021.

Lana Claudia Kunz
Auditora de Obras
CAU A84127-7

Patricia Bedin
Auditora de Obras
CAU A98058-7