

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE PLANEJAMENTO**

**ORÇAMENTO**

OBRA: PINTURA UBS ESTRELA

TIPO DE INTERVENÇÃO: REFORMA

LOCAL: RUA PAULINO FRANCISCO DE OLIVEIRA

DATA: ABRIL 2024

BDI 25%  
SINAPI 02 / 2024

ITEM	SINAPI	R\$ SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UN	PARCIAL R\$
<b>A</b>			<b>PINTURA</b>				
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>6.928,64</b>
1.1			FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE:				
1.1.1	99814	1,81	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m <sup>2</sup>	484,34	2,26	1.095,82
1.1.2	88495	11,85	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL	m <sup>2</sup>	27,50	14,81	407,34
1.1.3	98556	57,98	RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER	m <sup>2</sup>	74,86	72,48	5.425,48
<b>2</b>			<b>PINTURA</b>				<b>21.136,43</b>
2.1			FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE:				
2.1.1	88415	2,97	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	m <sup>2</sup>	374,34	3,71	1.389,74
2.1.2	88489	12,24	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EMBORRACHADA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	561,51	15,30	8.591,10
2.1.3	95623	12,46	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	716,25	15,58	11.155,59
<b>B</b>			<b>EXTRAVASOR CALHAS</b>				
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>2.195,49</b>
1.1			FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE:				
1.1.1	96527	98,49	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	m <sup>3</sup>	0,30	123,11	36,93
1.1.2	89512	45,70	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM	m	24,00	57,13	1.371,00
1.1.3	89529	33,63	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM	und	9,00	42,04	378,34
1.1.4	89571	62,5	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA	und	1,00	78,13	78,13
1.1.5	20047	49,42	REDUCAO EXCÊNTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM	und	2,00	61,78	123,55
1.1.6	101862	38,53	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	m <sup>2</sup>	2,00	48,16	96,33
1.1.7	100323	216,98	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA)	m <sup>3</sup>	0,02	271,23	5,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO

OBRA: PINTURA UBS ESTRELA

TIPO DE INTERVENÇÃO: REFORMA

LOCAL: RUA PAULINO FRANCISCO DE OLIVEIRA

DATA: ABRIL 2024

BDI 25%  
SINAPI 02 / 2024

ITEM	SINAPI	R\$ SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UN	PARCIAL R\$
1.1.8	100324	189,84	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA)	m <sup>3</sup>	0,02	237,30	4,75
1.1.9	88316	20,21	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	25,26	101,05
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>30.260,57</b>