

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE

TIPO DE INTERVENÇÃO: EXECUÇÃO

LOCAL: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DATA: Julho/2024

BDI 25%

SINAPI 06/2024

ITEM	SINAPI	R\$ SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UN	PARCIAL R\$
<b>A</b>							
<b>EXECUÇÃO DE RAMPA E REFORMA ACESSO AS SALAS</b>							
<b>1</b>							
<b>FECHAMENTO AREA COBERTA</b>							
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE:							
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1			Demolição de mureta em alvenaria	M³	1,50	67,56	101,34
1.1.2	97622	54,05	Escavação mecanizada com Mini-Escavadeira	M³	25,50	132,19	3.370,90
1.1.3	96245	110,16	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	22,94	27,74	636,30
1.1.4	97633	22,19	CONTÊINER PARA DESCARTE DE ENTULHOS	un	1,00	312,50	312,50
1.1.5	MERCADO	250,00	Carga e descarga em caminhão basculante	m³	60,00	11,66	699,75
1.1.6	100981	9,33	Aterro mecanizado com Mini escavadeira	M³	10,00	94,04	940,44
1.1.7	104738	78,37	Tubo de concreto para rede pluvial, junta rigida diametro de 300 mm	M	10,50	98,77	1.037,11
1.1.8	42597	82,31					
<b>ALVENARIA, CONCRETO E ARGAMASSADOS</b>							
2.1			Armação de Bloco, viga de baldrame, sapata e pilar para mureta e rampa utilizando aço CA-50 de 8 mm	KG	175,00	19,90	3.482,50
2.1.1	96545	15,92	Concreto FCK=25MPA, traço 1:2, 3:2, 7 para concretagem de sapatas, vigas pilares	M³	5,15	670,73	3.454,23
2.1.2	94965	536,58	Malha para piso de rampa aço CA-60 3.4 mm Malha 15x15	M²	41,60	9,18	381,68
2.1.3	i-00010917	7,34	Pedra Britada n 1	M³	2,50	139,89	349,72
2.1.4	4721	111,91	Concreto FCK=25MPA, traço 1:2, 3:2, 7 para concretagem de piso de rampa e rampa das portas	M³	5,10	670,73	3.420,70
2.1.5	94965	536,58	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 9x14x19, assentados de chato com argamassa de assentamento com				
2.1.6	103332	127,30	preparo em betoneira	M²	29,00	159,13	4.614,63
2.1.7	87894	7,00	Chapisco traço 1:3 preparo betoneira	M²	58,00	8,75	507,50
2.1.8	87547	26,34	Emboço traço 1:2:8 preparo em betoneira	M²	58,00	32,93	1.909,65
<b>PINTURA E REVESTIMENTOS</b>							
3.1			Lixamento de parede em alvenaria para correções	M²	60,00	2,75	165,00
3.1.1	102193	2,20	Aplicação de fundo preparador acrílico paredes	M²	60,00	4,43	265,50
3.1.2	88485	3,54	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica, duas demãos em paredes externas	M²	60,00	14,88	892,50
3.1.3	88489	11,90	Aplicação de fundo preparador acrílico em piso	M²	41,60	4,43	184,08
3.1.4	88485	3,54	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica, duas demãos em piso	M²	41,60	14,88	618,80
3.1.5	88489	11,90	Revestimento Cerâmico para piso com platas tipo porcelanato de dimensões 60x60	m²	23,03	131,80	3.035,35
3.1.6	87260	105,44	Rodapé Derâmico de 7 cm de altura com placas tipo porcelanato	m	22,18	16,35	362,64
3.1.7	88650	13,08	Recolocação de Rodapé cerâmico existente com 7 cm de altura	m	5,00	4,69	23,44
3.1.8	COMP. 88650	3,75					
<b>CORRIMÕES E CALHAS</b>							
4.1			Corrimão em aço galvanizado, com pintura diametro de 1 1/2	M	106,00	131,71	13.961,47
4.1.1	99855	109,76	Calha metálica desenvolvimento de 100 cm	M	15,00	199,63	2.994,38
4.1.2	94229	159,70					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA								
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
SETOR DE PLANEJAMENTO								
ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA								
OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE						BDI 25%		
TIPO DE INTERVENÇÃO: EXECUÇÃO						SINAPI 06/2024		
LOCAL: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
DATA: Julho/2024								
ITEM	SINAPI	R\$ SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UN	PARCIAL R\$	
5.1			SERVIÇOS FINAIS					
5.1.1	100981	8,45	Carga e descarga de entulho em caminhão basculante 6 M3	m³	60,00	10,56	633,75	
5.1.2	9537	1,94	Limpeza final de obra	m²	200	2,43	485,00	
TOTAL							48.840,85	

Lana Claudia Kunz  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A84127-7