



Prefeitura de
MARAVILHA

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E EXECUÇÃO DE RAMPA PARA ACESSIBILIDADE

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra para reformas de sala, acesso as salas e execução de rampa de acessibilidade. É fundamental que todos os acabamentos sejam bem efetuados e com uso de material de qualidade.

O canteiro de obras deve proporcionar facilidade no descarregamento de materiais e na retirada de entulhos, além de ser mantido permanentemente limpo. Devendo ter-se o devido cuidado com o restante da obra existente, de modo a não ocasionar qualquer dano. Deve-se evitar o desperdício de materiais e a perda do serviço.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Demolição de mureta de cerca de 50 cm de altura em alvenaria existente no local.

Escavação mecanizada com mini escavadeira para abertura de vão de rampa.

Remoção de revestimento cerâmico de sala, para colocação de novo revestimento.

Instalação de tubulação em canaleta para drenagem das águas pluviais.

2. ALVENARIA, CONCRETO E ARGAMASSADOS

Execução de estrutura para rampa composta por sapata, pilares e vigas em concreto, armadas com ferro CA-50 8 mm.

Execução de mureta lateral de contenção em todo o entorno de rampa.

Execução piso em concreto para rampa de acessibilidade de um bloco até o outro e rampa de acesso nas portas das salas de aula.

3. PINTURA E REVESTIMENTOS

Lixamento, aplicação de fundo preparador de pintura de parede para muretas a serem executadas.

Aplicação de fundo preparador e pintura de piso de rampa em concreto.

Revestimento cerâmico para sala do tipo porcelanato.

4. PINTURA E REVESTIMENTOS

Lixamento, aplicação de fundo preparador de pintura de parede para muretas a serem executadas.

Aplicação de fundo preparador e pintura de piso de rampa em concreto.

Revestimento cerâmico para sala do tipo porcelanato.

5. CORRIMÃOS E CALHAS

Execução de corrimão em aço galvanizado duas alturas (0,70m e 0,92 m) com pintura em todas as laterais das rampas.

Execução de calha metálica em trecho de telhado que será executado a rampa.

6. SERVIÇOS FINAIS

- a. Limpeza geral e permanente durante a obra, incluindo carga, transporte e bota-fora de entulhos;
- b. Limpeza geral final após conclusão de todos os serviços, deixando o ambiente próprio para o uso.

Maravilha, SC, 05 de agosto de 2024.

Lana Claudia Kunz
Auditora de Obras
CAU A84127-7