

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA C.E.I PEQUENO PRINCIPE

TIPO DE INTERVENÇÃO: REFORMA CERCAS CEI PEQUENO PRINCIPE

LOCAL: MARAVILHA – SC

DATA: JUNHO DE 2024

BDI 25%
SINAPI 05/2024

ITEM	SINAPI	R\$ SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UN	PARCIAL R\$
1							
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1			FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE:				
1.1.1	97633	21,83	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M³	56,00	26,20	1.466,98
1.1.2	MERCADO	32,00	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA	M²	20,00	32,00	640,00
1.1.3	104790	102,44	DEMOLIÇÃO DE BLOCO EM CONCRETO	M³	3,00	122,93	368,78
1.1.4	97644	9,16	REMOÇÃO DE PORTAS SEM APROVEITAMENTO	M²	2,50	11,45	28,63
1.1.5	87692	57,50	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, 5 CM	M²	46,89	71,88	3.370,22
1.1.6	102193	2,20	LIXAMENTO DE PORTAS EM MADEIRA	M²	34,00	2,75	93,50
1.1.7	88485	3,53	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA DE PORTAS	M²	34,00	4,41	150,03
1.1.8	100726	27,46	PINTURA COM TINTA ESMALTE EM PORTAS DE MADEIRA DUAS DEMAOS	M²	34,00	34,33	1.167,05
1.1.9	87256	92,53	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO PLACAS 60X60 ARGAMASSA AC III	M²	56,00	115,66	6.477,10
1.1.10	88650	13,30	RODAPÉ CERÂMICO ANTIDERRAPANTE DE 7CM DE ALTURA	M	58,00	16,63	964,25
1.1.11	91341	937,75	PORTAS EM ALUMINIO DO TIPO VENEZIANA DE ABRIR COMPLETA	M²	5,04	1.172,19	5.907,83
1.1.12	88485	3,53	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA DE DIVISÓRIA E PAREDE	M²	34,00	4,41	150,03
1.1.13	88489	11,98	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS EM DIVISÓRIA E PAREDE	M²	34,00	14,98	509,15
1.1.14	94228	81,60	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DESENVOLVIMENTO 100 CM	m	29,00	102,00	2.958,00
1.1.15	89512	41,45	TUBO PVC SÉRIE PLUVIAL 100 MM	M	12,00	51,81	621,75
1.1.16	98546	127,13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM MANTA ASFÁLTICA E CAMADA EM ALUMINIO	M²	3,50	158,91	556,19
1.1.17	99814	1,81	LIMPEZA DE SUPERFICIE DE TELHADO PARA INSTALAÇÃO DE MANTA	M²	10,00	2,26	22,63
1.1.18	103332	127,32	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PARA CONCERTO EM MURETA	M²	1,00	159,15	159,15
TOTAL							25.611,25
2							
SERVIÇOS FINAIS							
2.1			FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE:				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA C.E.I PEQUENO PRINCIPE
TIPO DE INTERVENÇÃO: REFORMA CERCAS CEI PEQUENO PRINCIPE
LOCAL: MARAVILHA – SC
DATA: JUNHO DE 2024

BDI 25%
SINAPI 05/2024

ITEM	SINAPI	R\$ SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UN	PARCIAL R\$
2.1.1	100981	9,33	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	42,00	11,66	489,83
2.2.2	9537	1,84	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	100	2,50	250,00
TOTAL							739,83
TOTAL GERAL							26.351,07

Lana Claudia Kunz
Auditora de Obras
CAU A84127-7