



Prefeitura de
MARAVILHA

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO REFEITÓRIO CEI CHAPEUZINHO VERMELHO

MEMORIAL DESCRITIVO

- **Obra:** Reforma Refeitório CEI Pequeno Príncipe
- **Área Total da Escola:** 332,28 m² de área construída.
- **Endereço:** Av. Sete de Setembro, Município de Maravilha/SC
- **Proprietário:** MUNICÍPIO DE MARAVILHA.
- **Responsável Técnico:** Lana Claudia Kunz, Arquiteta e Urbanista CAU A84127-7

Obra para execução de reforma no CEI Pequeno Príncipe. Como remoção de parte de piso existente para nivelamento e substituição do mesmo, substituição de portas de banheiros, pinturas e instalação de calha.

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara as etapas da construção, de forma a complementar as informações contidas nos projetos. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste memorial e nos respectivos projetos. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras.

1. SERVIÇOS INICIAIS

Deverá ser providenciada a remoção do piso existente. Demolição do degrau de elevação nos banheiros. Remoção e substituição das portas internas dos banheiros. Remoção de divisória para execução de piso.

2. COBERTURA

Limpeza de parte da cobertura onde será necessário ajuste com a manta impermeabilizante em telhas danificadas.

Instalação de calha em parte do telhado da escola, juntamente com encanamento da mesma para que seja direcionada as águas para a rede pluvial.

3. ALVENARIA CONCRETO, ARGAMASSADOS E REVESTIMENTOS

Execução de contrapiso de cerca de 5 cm, conforme necessidade no local, para nivelamento do mesmo no acesso as salas de aula, para posterior instalação de novo revestimento cerâmico conforme demonstrado em projeto.

4. ESQUADRIAS

Substituição de portas internas dos banheiros por portas do tipo veneziana de alumínio branco. Medidas conforme projeto e conforme necessidade do local.

5. PINTURA

Lixamento, aplicação de fundo e pintura em portas de madeira das salas, ajuste e acabamento em rodapés e divisória em Eucatex existente. Será utilizada a cor branca.

6. SERVIÇOS FINAIS

A obra deverá ser entregue limpa e com todos os aparelhos, esquadrias, ferragens e instalações em perfeito estado de funcionamento.

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às plantas e as especificações do projeto, não sendo permitidas quaisquer alterações sem prévia autorização do responsável técnico.

LANA CLAUDIA KUNZ

Auditora de Obras

CAU A 84127-7