


Legenda: Ferragem



Notas Gerais

Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60

– Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)

– Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)

– Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias

– Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias

– Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem

– Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos













– Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Recobrimentos:

– Vigas.....: 2.5cm

– Pilares.....: 2.5cm

– Lajes.....: 2.0cm

– Sapatas.....: 5.0cm





**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC**  
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATÁ-FLOR DO SERTÃO  
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO  
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO:  
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro  
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina  
Fone/Fax: (0\*\*49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br  
CNPJ 00.961.206/0001-88

**MUNICÍPIO DE MARAVILHA / SC**



**PROJETO ESTRUTURAL**  
ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE  
NA PARTE FRONTAL – CEMI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
**RAFAEL CASSOL BASSO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA / SC: 112.213-2

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES:  
**DETALHAMENTO: PILARES**

ASS. RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:  
**MUNICÍPIO DE MARAVILHA/SC**

ASS. DO PREFEITO:

FOLHA:

LOCAL:  
AVENIDA MARAVILHA

MUNICÍPIO DE MARAVILHA  
CNPJ 82.821.190/0001-72

DESENHO:  
RAFAEL CASSOL BASSO

Nº DESENHO:  
Engenharia/Projetos 2023/Maravilha

DATA:  
Dezembro / 2023

ÁREA:  
191,65 m²

ESCALA:  
1:50/1:25

26/45