

NOTAS GERAIS

- 1 – CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL;
- 2 – DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;
- 3 – MATERIAIS:

3.1 – AÇO ESTRUTURAL

- Perfis em chapa dobrada – Perfil U; Cantoneiras  
Aço – ASTM A36
- Ferros redondos  
Aço CA 50 ( $F_y = 500 \text{ MPa} = 5000 \text{ Kgf/cm}^2$ ).


3.2 – SOLDAS

- Eletrodos: E70XX.
- Soldas: segundo AWS.

4 – ACABAMENTO DA ESTRUTURA

- Jateamento ao metal quase branco (Padrão Sa 2 1/2);
- Uma demão de primer bi-componente Interseal 670 HS (Tintas internacional ou similar) – esp 120 micra;
- Uma demão de acabamento de poliuretano acetinado Interthane 870bi-componente (Tintas Internacional ou similar) – espessura 100 micra.


		<b>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC</b> BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÁ-CUNHATAI-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDES-TIGRINHOS	
		ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88	
		MUNICÍPIO DE MARAVILHA / SC	
		OBRA: PROJETO ESTRUTURAL ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE NA PARTE FRONTAL – CEMI	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2		ASS. RESP. TÉCNICO:	
ESPECIFICAÇÕES: DETALHAMENTO: ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DO ACM			
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MARAVILHA/SC		ASS. DO PREFEITO:	
LOCAL: AVENIDA MARAVILHA		FOLHA:	
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO		MUNICÍPIO DE MARAVILHA CNPJ 82.821.190/0001-72	
Nº DESENHO: Engenharia/Projetos 2023/Maravilha		DATA: Dezembro / 2023	
		ÁREA: 191,65 m²	
		ESCALA: 1:50/1:25	
		34/45	



DETALHAMENTO – VISTA 05

Dimensões em (m)  
Escala 1:25

C 50 x 25 x 2.25  
C 68 x 30 x 2.25



DETALHAMENTO – VISTA 06

Dimensões em (m)  
Escala 1:25

C 50 x 25 x 2.25  
C 68 x 30 x 2.25