


Notas Gerais

- Materiais:
  - Aço.....: CA50 e CA60
  - Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
  - Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
  - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
  - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
  - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
  - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
  - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Recobrimentos:
  - Vigas.....: 2.5cm
  - Pilares.....: 2.5cm
  - Lajes.....: 2.0cm
  - Sapatas.....: 5.0cm



**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC**  
BOM JESUS DO OESTE-CAIIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAI-FLORES DO SERTÃO  
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO  
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADDES-TIGRINHOS

ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro  
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina  
Fone/Fax: (0\*\*49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br  
CNPJ 00.961.206/0001-88



MUNICÍPIO DE MARAVILHA / SC

OBRA: PROJETO ESTRUTURAL  
ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE  
NA PARTE FRONTAL – CEMI

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA / SC: 112.213-2

ESPECIFICAÇÕES: PLANTA: LOCAÇÃO DOS PILARES

ASS. RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MARAVILHA/SC

LOCAL: AVENIDA MARAVILHA

DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO

Nº DESENHO: Engenharia/Projetos 2023/Maravilha

DATA: Dezembro / 2023

ASS. DO PREFEITO:

MUNICÍPIO DE MARAVILHA  
CNPJ 82.821.190/0001-72

ÁREA: 191,65 m²

ESCALA: 1:50/1:25

FOLHA: 01/45