



Resumo de materiais

RESUMO DE AÇO LAJE – COBERTURA		
AÇO	BITOLA (mm)	PESO (kg)
60	5	–
50	6.3	27
	8	–
	10	–
Peso Total		27 kg

Notas Gerais

- Materiais:
- Recobrimentos:
- Aço.....: CA50 e CA60
 - Vigas.....: 2.5cm
 - Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Pilares.....: 2.5cm
 - Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Lajes.....: 2.0cm
 - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
 - Sapatas.....: 5.0cm
 - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
 - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
 - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
 - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros



	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIGRINHOS		
	ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88		
	MUNICÍPIO DE MARAVILHA / SC		
	OBRA: PROJETO ESTRUTURAL ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE NA PARTE FRONTAL – CEMI		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2		ASS. RESP. TÉCNICO:	
ESPECIFICAÇÕES: DETALHAMENTO LAJE: NÍVEL COBERTURA			
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MARAVILHA/SC	ASS. DO PREFEITO:		FOLHA:
LOCAL: AVENIDA MARAVILHA	MUNICÍPIO DE MARAVILHA CNPJ 82.821.190/0001-72		24/45
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO	Nº DESENHO: Engenharia/Projetos 2023/Maravilha	DATA: Dezembro / 2023	
		ÁREA: 191,65 m²	ESCALA: 1:50/1:25