


Resumo de materiais

RESUMO DE AÇO		
LAJE NIVEL 02		
AÇO	BITOLA (mm)	PESO (kg)
60	5	—
50	6,3	76
	8	—
	10	—
	12,5	—
	16	—
Peso Total		76 kg

Legenda: Ferragem



Notas Gerais

Materials:

- | | | | |
|---|----------------------|-----------------|-------|
| - Aço.....: | CA50 e CA60 | - Vigas.....: | 2.5cm |
| - Concreto Estrutura.....: | 30 MPa (300 kgf/cm²) | - Pilares.....: | 2.5cm |
| - Concreto Sapatas.....: | 30 MPa (300 kgf/cm²) | - Lajes.....: | 2.0cm |
| - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias | | - Sapatas.....: | 5.0cm |
| - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias | | | |
| - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem | | | |
| - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos | | | |
| - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros | | | |

 AMERIOS				ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIGRINHOS	
				ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail: amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88	
		MUNICÍPIO DE MARAVILHA / SC			
OBRA: PROJETO ESTRUTURAL ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE NA PARTE FRONTAL – CEMI					
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2			ASS. RESP. TÉCNICO:		
ESPECIFICAÇÕES: ARMADURA LAJE: NÍVEL 02					
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MARAVILHA/SC		ASS. DO PREFEITO:		FOLHA:	
LOCAL: AVENIDA MARAVILHA		MUNICÍPIO DE MARAVILHA CNPJ 82.821.190/0001-72		ESCALA:	
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO		Nº DESENHO: Engenharia/Projetos 2023/Maravilha		DATA: Dezembro / 2023 ÁREA: 1.191,65 m² ESCALA: 1:50/1:25	
					08/45