



Prefeitura de  
**MARAVILHA**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

PROJETO PARA REFORMA DE CERCAMENTO EM CAMPO DE FUTEBOL E  
EDIFICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL - TOMATÃO

# MEMORIAL DESCRITIVO

Obra para execução de Reforma de Cercamento em Campo de Futebol e Edificação pertencentes ao Parque de Exposições Municipal – Tomatão, essas são necessárias para melhoria da prática esportiva e embelezamento do local. Deixando o ambiente pronto para o uso da comunidade.

O canteiro de obras deve proporcionar facilidade no descarregamento de materiais e na retirada de entulhos, além de ser mantido permanentemente limpo. Deve-se evitar o desperdício de materiais e a perda do serviço.

## **1. FECHAMENTO E CERCAMENTO**

### **1.1 Escavação**

Serão escavados buracos em terra para fundação e coroamento dos postes de concreto do cercamento que deverão ser substituídos, para os postes de 3m a abertura deverá ser de 0,50x0,50x0,70m.

### **1.2 Instalação de Postes e Estrutura**

Dimensionamento dos postes:

- Poste de concreto comprimento 3m, seção 0,10 x 0,10m.

Para sua instalação, os postes deverão ser alinhados, nivelados e colocados de forma manual. Após colocação, alinhamento e nivelamento, os postes receberão coroamento, ou seja, serão concretados com concreto de 25MPA no tamanho do buraco escavado.

### **1.3 Cercamento**

A reforma do cercamento do campo será realizado em tela de arame soldada galvanizada, fio 2,30mm, malha de 5 x 15cm, com altura de 1,80m em metade da lateral do campo e em pontos específicos onde precisam ser ajustados.

A tela deverá ser muito bem esticada, a sua instalação contará com a passagem dos fios guia em arame galvanizado fio 2,76mm (12BWG) a cada 1m de altura, também sua fixação aos postes de concreto com arame galvanizado.

## **1.4 Portões**

Os portões existentes no local serão reutilizados, soldados nos pontos necessários, devendo serem lixados, pintados com tinta esmalte brilhante em duas demãos, sendo instalados novamente. Os portões com dimensões de 5,20 x 1,60m são de correr, para isso deverão ser instalados trilhos metálicos chumbados em concreto ao solo. Enquanto que os portões menores após serem restaurados receberão fechamento em tela soldada.

## **2. PINTURAS**

### **2.1 Pinturas em tinta acrílica**

As pinturas em tinta acrílica deverão ser aplicadas em duas demãos com material de boa qualidade e bom acabamento. Os locais que receberão esta pintura serão: paredes e muros na área da copa; pilares na área de cobertura da arquibancada; poste de iluminação; muretas laterais a arquibancada e a escada de acesso ao campo; entorno da casinha de energia; todos os postes de alambrado ao entorno do campo; todas as linhas que demarcam o entorno do campo e entorno da pista de atletismo e que são em paver e tem função de meio-fio.

### **2.2 Pintura de piso com tinta acrílica**

A pintura de piso, deverá ser realizada com tinta específica para piso, com material de boa qualidade. Devendo os pisos primeiramente serem lavados e secos, não podendo haverem sujidades ou poeira no momento da pintura. Será aplicado fundo preparador e posteriormente duas demãos de tinta acrílica para piso. Os locais que receberão a pintura serão: espelho e topo da arquibancada, piso polido coberto superior a área da arquibancada, espelho e topo da escada de acesso ao campo.

### **2.3 Pintura em tinta esmalte sintético**

A pintura em tinta esmalte sintético brilhante será aplicada em duas demãos sobre superfícies metálicas, com material de boa qualidade, e após o lixamento nos locais onde houver necessidade. Os locais que receberão essa pintura serão: as traves de futebol; os abrigos e bancos de reserva; casinha e abrigo para arbitragem; estrutura para pendurar materiais; guarda-corpo e corrimãos; portas metálicas.

### **3. EQUIPAMENTOS**

#### **3.1 Redes para Traves**

Devem ser fornecidas e instaladas redes quadriculadas em fio de nylon 4mm com proteção UV, para as duas traves do campo de futebol.

#### **3.2 Telas para Cozinha**

Devem ser fornecidas e instaladas telinhas metálicas com e sem requadros em perfil de alumínio conforme quantitativo em orçamento, para ajustes na área da cozinha e churrasqueira, as medidas deverão ser conferidas no local antes da fabricação.

### **4. LIMPEZA DA OBRA**

- 4.1 Limpeza geral e permanente durante a obra, proporcionando melhor execução e menor desperdício de material.
- 4.2 Limpeza geral final após conclusão de todos os serviços, deixando o local próprio para o uso.

### **5. RECOMENDAÇÕES**

Possíveis dúvidas na execução deverão ser sanadas com o profissional responsável pela elaboração do projeto ou equipe técnica desta municipalidade.

Maravilha, SC, 14 de Janeiro de 2025.

Patricia Bedin  
Auditora de Obras  
CAU A98058-7