MEMORIAL DESCRITIVO VIGA BALDRAME:

A viga baldrame de concreto armado será de seção variada fixando os postes de concreto e tela de cercamento, executada na lateral lado esquerdo longitudinal do lote divisa com a empresa Concreoeste na Rua Paulino Francisco de Oliveira no passeio de 2,00 metros. Para execução da viga baldrame, deverá haver a escavação de vala da viga baldrame de 0,40 x 0,40 x 89,50 m, a viga baldrame armada será confeccionado com Aço CA-50 4 Ø 10 mm, CA-50 2 Ø 8 mm e armadura de pele 4 Ø 6,3 mm e estribos de Ø 5 mm, a cada 15 cm de espaçamento conforme projeto. A estrutura da viga baldrame receberá o assentamento fixação cuidadosamente dos postes de concreto 10 x 10 H = 2,60 m que serão fixadas as telas de arame galvanizada com altura de tela de 2,00 metros. Na seção onde será feita a viga baldrame sob o gabião será colocado uma manta geotêxtil para evitar a infiltração da terra de aterro sob a superfície do gabião existente. O cercamento deverá ser executado com tela de arame galvanizado quadrangular / losangular, fio 2,77 mm, malha 10 x 10 cm, com 2,00 metro de altura, fixada em pontes de concreto com espaçamento de 3,00 em 3,00 metros de distância que deverão ser previamente chumbados junto a viga baldrame para fixar a tela de arame galvanizada.

Maravilha , SC, 28 de Abril de 2025.

PAULO CESAR PARZZIANELLO:76101991920

Assinado de forma digital por PAULO CESAR PARZZIANELLO:76101991920
Dados: 2025.05.15 08:26:39 -03'00'

PAULO CESAR PARZZIANELLO
Engenheiro Civil
CREA/SC 045.181-8

VINICIUS VENTURA
Prefeito Município de Maravilha