MUNICÍPIO DE MARAVILHA

SETOR DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA

TIPO DE INTERVENÇÃO: RECOLOCAÇÃO DE CERCA TELA GALVANIZADA E CONSTRUÇÃO DE VIGA BALDRAME.

LOCAL: RUA PAULINO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ZONA INDUSTRIAL - MARAVILHA **BDI 25%**

DATA: ABRIL DE 2025 **SINAPI 02/2025**

ITEM	SINAPI	R$	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UN	PARCIAL R$
1			**RECOLOCAÇÃO DE CERCA E CONSTRUÇÃO VIGA BALDRAME.**				
1.1	96527	106,23	Escavação de vala para viga baldrame.	m²	2,50	132,79	331,97
1.2	95952	1.436,71	Execução de viga baldrame de concreto Armado, Fck = 25 Mpa.	m³	17,00	1.795,89	30.530,09
1.3	Composição	14,39	Instalação de Tela Arame Galvanizado soldada fio 2,77 mm, H = 2,00m em Postes de Concreto.	m²	258,00	17,99	4.640,78
1.4	I.00006081	35,13	Material para aterro (Terra).	m³	122,00	43,91	5.357,33
1.5	88309/88316	41,70	Assentamento de Poste de concreto reto, 10 x 10 cm, H = 2,60 m (Mão de Obra).	un	43,00	52,13	2.241,38
1.6	39323	26,49	Manta Geotextil tecido de laminetes de polipropileno, resistência a tração = 25 Kn/m	m²	60,00	33,11	1.986,75
1.7	43058	8,13	Aço CA-50, 10,0 mm ou 12,5 mm ou 16 mm ou 20 mm, dobrado e cortado, ancorado a viga baldrame no gabião.	kg	37,05	10,16	376,52
1.8	36797	61,69	Mourão de concreto curvo, 10 x 10 cm, H = 2,60m + curva de 0,40 m.	un	43,00	77,11	3.315,84
1.9	10933	20,33	Tela de arame galvanizada quadrangular/losangular, fio 2,77 mm (12 BWG), malha 10 x 10 cm, H = 2 m.	m²	258,00	25,41	6.556,43
TOTAL GERAL							**55.337,07**

Maravilha (SC), 28 de Abril de 2025.

PAULO CESAR PARZZIANELLO:76101991920

Assinado de forma digital por PAULO CESAR PARZZIANELLO:76101991920
Dados: 2025.05.15 08:29:42 -03'00'

PAULO CESAR PARZZIANELLO
Engenheiro Civil
CREA-SC 045.181-8