Prefeitura de
MARAVILHA

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO NA PRAÇA CIDADE DAS CRIANÇAS

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra para execução de Passeio na Praça Cidade das Crianças. A mesma compreenderá algumas remoções e a execução de passeio novo, tornando a área mais segura e com melhor trafegabilidade, beneficiando os usuários da rua e da praça.

O canteiro de obras deve proporcionar facilidade no descarregamento de materiais e na retirada de entulhos, além de ser mantido permanentemente limpo, sem obstruir a passagem de veículos e pedestres na via, de modo que não apresente risco aos usuários do local. Deve-se evitar o desperdício de materiais e a perda do serviço.

1. REMOÇÕES DIVERSAS

Será removido o meio-fio existente que não está em boas condições, sendo escavada vala e ajustado o solo para posterior recebimento de novo meio-fio. Deverá haver a remoção de grama ou qualquer outra vegetação que esteja obstruindo a faixa de passeio. O carregamento e destino final do entulho de obra ficará sob responsabilidade da empresa executora da obra conforme planilha de orçamento.

2. PASSEIO PÚBLICO E VEGETAÇÃO

Para início da obra do passeio, o local receberá ajuste de solo e compactação, execução de meio-fio novo de 15cm de altura e 10cm de largura, com camada de pó de brita para nivelamento e assentamento do paver, este deverá ser nas dimensões de 20x10cm, 6cm de espessura e resistência de 35Mpa. Será utilizado o paver cinza em toda extensão e para as guias táteis direcionais na tonalidade de vermelho e dimensões de 25x10cm, sendo compactados com máquina vibratória e rejuntados com areia. A sinalização, dimensões e detalhes de canteiro devem seguir o projeto. O meio-fio receberá pintura com fundo selador acrílico e tinta acrílica na cor branca duas demãos.

O canteiro do passeio receberá cobertura com grama sempre verde.

3. LIMPEZA DA OBRA

Limpeza geral e permanente durante a obra, de modo a não ocasionar perigo aos usuários da rua adjacentes, pois trata-se de área consolidada e em uso,

sobre os entulhos e restos de materiais está inclusa carga, transporte e descarga à responsabilidade da empresa executora;

Limpeza geral final após conclusão de todos os serviços, deixando o local próprio para o uso.

4. RECOMENDAÇÕES

Possíveis dúvidas na execução deverão ser sanadas com o profissional responsável pela elaboração do projeto ou equipe técnica desta municipalidade.

Maravilha, SC, 22 de Maio de 2025.

PATRICIA BEDIN: 07943177908

Assinado digitalmente por PATRICIA BEDIN: 07943177908
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=23802646000198, OU=presencial, CN=PATRICIA BEDIN:07943177908
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-22 10:17:09
Foxit Reader Versão: 9.7.0

PATRICIA BEDIN
Arquiteta e Urbanista
CAU A98058-7