SETOR DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO EXECUÇÃO DE PASSEIO PARA A PRAÇA CIDADE DAS CRIANÇAS

OBRA:

TIPO DE INTERVENÇÃO: EXECUÇÃO DE PASSEIO NA PRAÇA CIDADE DAS CRIANÇAS, NA LATERAL DA AVENIDA 27 DE JULHO

LOCAL: AVENIDA 27 DE JULHO, PRAÇA CIDADE DAS CRIANÇAS **BDI 25%**

DATA: ABRIL DE 2025 **SINAPI 03/2025 - COM DESONERAÇÃO**

ITEM	SINAPI	R$	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UN	PARCIAL R$
1			**DEMOLIÇÕES DIVERSAS**				
			FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE:				
1.1	98524	4,72	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO COM ENXADA	m²	51,60	5,90	304,44
1.2	96527	108,42	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA MEIO-FIO	m³	2,42	135,53	327,97
1.3	97625	14,38	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m	55,95	17,98	1.005,70
1.4	100981	9,84	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³	m³	4,50	12,30	55,35
1.5	100938	7,72	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE	M³ x KM	45,00	9,65	434,25
			TOTAL				**2.127,71**
2			**EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO**				
			FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE:				
2.1	92396	74,76	PAVER CINZA – EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR (25X10CM), ESPESSURA 6CM	m²	152,00	93,45	14.204,40
2.2	93679	81,96	PAVER VERMELHO – EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR (25X10CM), ESPESSURA 6CM	m²	14,00	102,45	1.434,30
2.3	94263	36,77	GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO COM 13 CM BASE X 22 CM ALTURA	m	104,50	45,96	4.803,08
2.4	94964	520,69	CONCRETO FCK 20MPA, PARA CONTENÇÕES DA CALÇADA	m³	0,05	650,86	32,54
2.5	88415	4,25	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM MEIO-FIO	m²	22,46	5,31	119,32
2.6	88489	12,31	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA BRANCA EM MEIO-FIO, DUAS DEMÃOS	m²	22,46	15,39	345,60
2.7	103946	15,71	PLANTIO DE GRAMA SEMPRE VERDE EM PLACAS PARA PASSEIO	m²	2,45	19,64	48,11
			TOTAL				**20.987,36**

TOTAL GERAL	**23.115,07**

PATRICIA BEDIN:07943177908

Assinado digitalmente por PATRICIA BEDIN:07943177908
ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=presencial, CN=PATRICIA BEDIN:07943177908
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-22 12:17:10
Foxit Reader Versão: 9.7.0

Patricia Bedin

Arquiteta e Urbanista

CAU A98058-7