MUNICÍPIO DE MARAVILHA

SETOR DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO

OBRA

TIPO DE INTERVENÇÃO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS FRONTAL DO ACESSO A PREFEITURA.

LOCAL: AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA Nº 60 - CENTRO - MARAVILHA **BDI 25%**

DATA: MARÇO DE 2025 **SINAPI 02/2025**

ITEM	SINAPI	R$	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UN	PARCIAL R$
1			REFORMA E CONSTRUÇÃO				
1.1	98519	4,12	Revolvimento e limpeza manual de Solo AF_ 07/2024	m²	26,88	5,15	138,43
1.2	4721	111,91	Pedra Britada nº 01 (9,5 a 19 mm) posta Pedreira / Fornecedor com frete	m³	1,10	139,89	153,88
1.3	104797	19,46	Remoção de guias pré - fabricadas de concreto, de forma manual, sem reaproveitamento.	m	18,25	24,33	443,93
1.4	7155	19,45	Tela de Aço soldada nervurada, CA - 60, Q - 138, (2,2 kg / m²), diamentro do fio = 4,2 mm largura = 2,45m, espaçamento da 10 x 10 cm	m²	97,40	24,31	2.368,04
1.5	104789	230,11	Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_ 09/2023	m³	3,24	287,64	931,95
1.6	87767	71,26	Contrapiso em argamassa traço 1:3 (cimento e Areia), preparo manual, Aplicado em área molhadas sobre Impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3 cm. AF. 07 / 2021	m²	86,52	89,08	7.706,77
1.7	14041	508,22	Concreto Usinado Convencional (Não Bombeavél) Classe de Resistência C 10, com brita 1 e 2, Slump = 80 mm +/- 10 mm (NBR 8953)	m³	1,82	635,28	1.156,20
1.8	4509	3,87	Sarrafo 2,5 x 10 cm em pinus, mista ou equicalente da Região - Bruta	m	80,00	4,84	387,00
1.9	mercado	280,00	Carga e descarga de entulho em contêiner 6 m³ de carga e descarga livre (unidade m³). AF_ 07/2020	m³	4,20	350,00	1.470,00
1.10	41682	30,23	Meio - Fio ou guia de concreto pré moldado, comprimento 1 m, 30 x 10/12 cm (H x L 1/L2)	un	112,00	37,79	4.232,20
1.11	92396	73,67	Execução de passeio em piso intertravado, com Bloco Retangular cor Natural de 20 x 10 cm espessura 6 cm. AF 10/2022	m²	79,10	92,09	7.284,12
1.12	41936	69,72	Tubo coletor de esgoto, PVC, JEI, DN 150 mm (NBR 7362)	m	2,50	87,15	217,88
			TOTAL GERAL				26.490,39

Maravilha (SC), 31 de Março de 2025.

PAULO CESAR PARZZIANELLO:76101991920

Assinado de forma digital por PAULO CESAR PARZZIANELLO:76101991920
Dados: 2025.05.22 16:06:38 -03'00'

PAULO CESAR PARZZIANELLO

Engenheiro Civil

CREA-SC 045.181-8