Avenida Euclides da Cunha

Todos os pisos em concreto (novos ou reformados) serão executados com malha de aço de 4,2 mm.

Piso existente Sem alterações

Executar novo piso de concreto desempenado no nível da calçada

Executar passarela sobre a drenagem existente em concreto.

Remover 3cm do piso de concreto existente e executar nova camada de concreto de 3 cm, com superfície desempenada.

Execução de meio-fio com 100cm comprimento, 30cm de altura e (12/10)cm I1/I2 de largura.

Executar caixa de drenagem no vértice de encontro entre o passeio em paver e a mureta externa, com tubulação de 150 mm sob o passeio em paver para drenagem da água.

Passeio em Paver a ser executado sobre caminho existente

Executar caixa de drenagem no vértice de encontro entre as duas calçadas com tubo de 100 mm.

Passeio existente

Piso existente sem alterações

ACESSO PREFEIT.

Piso existente sem alterações

ACESSO PREFEIT.

Rua XV de Novembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
EXISTENTE

Planta Baixa Alterações
ESCALA 1:150

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE PLANEJAMENTO

Av. Euclides da Cunha, 60 - Centro
Fone/Fax: (49) 3664-0044

OBRA: Reforma Pisos Externos Prefeitura

PROJETO: Reforma Pisos Externos Prefeitura

CONTEÚDO: Planta Baixa - Alterações

LOCAL: Avenida Euclides da Cunha, Nº 60, Centro

PROPRIETÁRIO: Município de Maravilha CNPJ 82.821.196/0001-72

RESP. TÉCNICO: PAULO CESAR PARZZIANELLO:76101991920 Assinado de forma digital por PAULO CESAR PARZZIANELLO:76101991920

RESP. TÉCNICO:

PRANCHA: ARQ 01/01

DESENHO:

ESCALA: N/A

DATA:

ARQUIVO: Piso Prefeitura.dwg